

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет : „ДОИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВОДОПРЕНОСНАТА
МРЕЖА В ГР. ЧИПРОВЦИ – ЕТАП I“

№ 3Д - 183/26.10.2017 год.

Днес, 26.10.2017 г., на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена обществена поръчка с предмет "Доизграждане и модернизиране на водопреносната мрежа в гр. Чипровци – Етап I", открита по реда на чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с Решение № 22 от 24.07.2017 г. на кмета на община Чипровци и в изпълнение на Решение № 27 от 28.09.2017 г. на кмета на община Чипровци за определяне на изпълнител,

се сключи настоящия Договор между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, адрес: гр. Чипровци, п.к 3460, обл. Монтана, бул. „Петър Парчевич“ № 45, ЕИК по БУЛСТАТ № 000320961, представлявана от Пламен Макавеев Петков – Кмет на Община Чипровци и Силвия Еленкова Димитрова - Иванова – Началник отдел „Б и Ф“ и главен счетоводител, наричан по-нататък "Възложител",

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“, № 109, ЕИК по БУС 14242, ал.5 от ЗОП, представлявано от Веселка Петкова Николова – Управител, ЕГН 750417, изд. на 28.01.2011 г. от МВР Монтана, наричан по-нататък "Изпълнител",

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Доизграждане и модернизиране на водопреносната мрежа в гр. Чипровци – Етап I“, при условията на техническата спецификация и офертата, въз основа на която е определен изпълнител, представляващи неразделна част от настоящия договор, ведно с всички приложения към нея. Изпълнителят ще извърши следните действия в изпълнение на поръчката:

1. Изпълнение на строително монтажни работи за доизграждане и модернизиране на водопреносната мрежа в гр. Чипровци – Етап I в съответствие с техническите спецификации, инвестиционните проекти във фаза „работен проект“, предписанията в Заповедната книга и количествено-стойностните сметки.
2. Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н.
3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.
4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
5. Изготвяне на екзекутивна документация за строежа.
6. Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа.
7. Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.
8. Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.
9. Изготвяне на кадастрални заснемания на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Чл.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предвидените в предмета на обществената поръчка строително монтажни работи, в съответствие с установените нормативни документи, одобрени проекти във фаза „работен проект“, и клаузите на този договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3 Сроктът за изпълнение на договора е 90 (деветдесет) календарни дни, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение No15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). В срока за изпълнение на строително-монтажни работи не се включва срокът, през който същите са спрени с Акт-образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.

Чл.4 Действието на договора за обществена поръчка се прекратява след издаване на Разрешение за ползване на обекта в съответствие с Наредба No2 от 31.07.2003год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл.5 Отговорността на изпълнителя при изпълнение на настоящия договор за обществена поръчка приключва с изтичането на последния гаранционен срок, съгласно чл. 17 от настоящия договор.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.6 (1) Цената за изпълнение на договора, която възложителят се задължава да заплати на изпълнителя, съответства на остойностената количествено стойностна сметка, предложена от изпълнителя в офертата, и е в размер на:

Обща стойност 374 522,67 лв. без ДДС

Словом: (триста седемдесет и четири хиляди петстотин двадесет и два лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС.

Обща стойност 449 427,20 лв. с ДДС

Словом: (четиристотин четиридесет и девет хиляди четиристотин двадесет и седем лева и двадесет стотинки) с ДДС

(2) В цената по ал.1 са включени всички необходими разходи на изпълнителя за изпълнението на обекта, включително тези за подготовка на строителството, извършването на временните строителни работи, за осигуряване на транспорта на машините и заплащането на работната ръка, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, /осигуряване на съответния процент рециклирани отпадъци/, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, разходи по изготвяне на екзекутивна документация, разходи за лабораторни проби и 72 часови проби, за изготвяне на проект за попълване на кадастъра и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по-горе, но необходими за изпълнението и завършването на всички дейности по договора и издаване на разрешение за ползване.

(3) Договорените цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителство. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в цената на договора.

(4) Изпълнението на СМР се изплаща по договорените цени в съответствие с реалните разходи за отделните видове работи и с действително изпълнените количества, отчетени на място, въз основа на точни геометрични измервания, в съответствие с одобрения проект и издадените заповеди в заповедната книга на строежа. Изплащането на дължимата цена на изпълнителя се допуска само при наличие на достатъчно доказателства за качеството на извършените СМР, които се удостоверяват от строителния и авторски надзор.

(5) Единичните цени за изпълнение на строително монтажни работи, посочени в количествено стойностната сметка на изпълнителя, не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

-средна часова ставка 4,30 лв./час

- допълнителни разходи върху труда 80 %;
- допълнителни разходи върху механизацията 35 %;
- доставно складови разходи 8%;
- печалба 8 %;

(6) В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична цена в КСС, разплащането ѝ ще се извърши въз основа на Заменителна таблица по образец на Възложителя. Не могат да се заменят количества СМР, които не са били включени в предмета на обществената поръчка.

Чл.7 Плащанията по настоящия договор се извършват под формата на авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане.

Чл.8 (1) Авансовото плащане е еднократно в размер до 50% от стойността на договора и се изплаща при следните условия:

а) авансът се изплаща в срок до 10 (десет) работни дни от датата на съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение No 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и надлежно издадена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

б) авансовото плащане се приспада пропорционално от междинните плащания и окончателното плащане към изпълнителя до размера на полученото авансово плащане.

в) авансът се изплаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция/запис на заповед без протест и без разноски, предварително одобрена от възложителя, покриваща пълния размер на авансовото плащане със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока за изпълнение на договора.

Чл.9 (1) Междинни плащания се извършват за реално изпълнени и актувани строително – монтажни работи, като общата сума на авансовото плащане и на междинните плащания не може да надвишава 90% от стойността на договора, след пропорционално приспадане на авансовото плащане. Всяко междинно плащане следва да е не по-малко от 5% от стойността на договора, след приспадане на съответната част от авансовото плащане.

(2) Междинните плащания се извършват въз основа на следните документи:

1. Количествено стойностна сметка за извършените строително монтажни работи по образец на Възложителя. На изпълнителя се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно посочената в количествено стойностна сметка цена за всяка позиция.
2. Сметка опис за извършените строително монтажни работи по образец на Възложителя.

3. Доклад от изпълнителя за извършените СМР, с приложени към доклада списък на съставените актове и протоколи по Наредба No3 от 31.07.2003год. и опис на документите, удостоверяващи качество и произход на вложените на обекта материали.
4. Данъчна фактура от изпълнителя, издадена след одобрението на документите по т.1-4 от възложител и строителен надзор.

(3) Междинните плащания се извършват в срок до 10 (десет) работни дни от одобрението на документите по чл. 9, ал.2.

Чл.10 (1) Окончателно плащане е сумата, равна на разликата между общата стойност на действително извършените и одобрени строително монтажни работи и общата сума от авансово и междинни плащания.

(2) Окончателно плащане се извършва въз основа на следните документи:

1. Количествено стойностна сметка за окончателния размер на извършените СМР по образец на Възложителя.
2. Сметка опис за окончателния размер на извършените строително монтажни работи по образец на Възложителя.
3. Окончателен доклад за извършените СМР, с приложени към доклада списък на съставените актове и протоколи по Наредба No3 от 31.07.2003год. и опис на документите, удостоверяващи качество и произход на вложените на обекта материали.
4. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение No15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
5. Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Приложение No16 към чл.7, ал.3, т.16 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
6. Разрешение за ползване в съответствие с чл.17 от Наредба No2 от 31.07.2003год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
7. Данъчна фактура за окончателно плащане по договора.

(3) Окончателното плащане се извършва в срок до 10 (десет) работни дни от одобрението на документите по чл.10, ал. 2.

Чл.11 (1) Изпълнителят доказва на възложителя извършените и актувани СМР с количествени сметки, актове и протоколи по Наредба No3/2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) За завършени и подлежащи на заплащане строително монтажни работи ще се считат само тези видове работи, които са приети от строителния и авторски надзор и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се извършват срещу актуване на действително извършени строително монтажни работи и след одобряването им от упълномощени представители на възложителя.

Чл.12 Фактурите за извършените плащания следва да се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводство и да съдържат следната задължителна информация:

Получател: Община Чипровци

Адрес: град Чипровци, бул. „Петър Парчевич“ №45

ЕИК:000320961

Получил фактурата: Пламен Макавеев Петков

Номер на документа, дата, място.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.13 Възложителят е задължен:

(1) Да заплаща на изпълнителя уговорената по Чл.7 (1) цена при изпълнение на условията, посочени в чл.9, чл.10 и чл.11 от настоящия договор.

(2) Да предостави на изпълнителя в 10 (десет) дневен срок след подписване на договора, цялата документация, необходима му за извършване на дейностите, предмет на настоящия договор (одобрени проекти в съответната фаза, разрешение за строеж), за което се съставя протокол съгласно Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) Да осигури на изпълнителя свободен достъп до обекта, предмет на договора.

(4) Да окаже необходимото съдействие на изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, които са в неговата компетентност.

(5) Да определи лице, което носи отговорност за контрола върху изпълнението на строително монтажните работи.

(6) Да приеме предложена от изпълнителя смяна на ключов експерт, в случай че са представени и одобрени от възложител документи, удостоверяващи квалификация и опит на експерта еквивалентна или по-добра от тези на предложението в офертата.

(7) Да уведомява изпълнителя писмено в случай на възникнали проблеми в изпълнението или финансирането на проекта.

(9) Да участва при съставяне на актове и протоколи по Наредба No3 от 31.07.2003год., непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 3 ЗУТ за съответните извършени СМР.

(10) Да приеме извършените строително-монтажни работи, в случай, че съответстват по обем и качество на неговите изисквания, посочени в техническата спецификация на поръчката и офертата на изпълнителя.

(11) Да приеме извършените строително-монтажни работи, ако те съответстват по обем и качество на неговите изисквания.

(12) Да уведомява изпълнителя писмено за установени в гаранционния срок на договора дефекти.

Чл.14 Възложителят има право:

(1) Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този договор и предвидени в техническите спецификации на поръчката.

(2) Да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение.

(3) Да изисква и получава от изпълнителя всякаква информация, свързана с изпълнението на настоящия договор, включително информация за установени нередности по смисъла на този договор.

(4) Да не приеме предложена от изпълнителя смяна в екипа от ключови експерти при недоказване на еквивалентни или по-добри квалификация и опит, като уведоми за това изпълнителя писмено. При отказ на възложителя за приемане на замяната, изпълнителят предлага друг, с ново уведомление.

(5) Да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени, в съответствие с изискванията на проекта и нормативните актове, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на изпълнителя.

(6) Да изисква от изпълнителя предоставянето на информация за текущото изпълнение на договора за обществена поръчка.

(7) Да освободи или задържи гаранцията за изпълнение при условията на настоящия договор.

(8) Да изисква от изпълнителя да му предаде всички материали, свързани с изпълнението на договора.

- (9) Да развали едностранно договора, в случай, че изпълнителят не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.

Чл.15 Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времето на изпълнение на строителството.

Чл.16 Изпълнителят се задължава:

- (1) Да изпълни СМР, предмет на договора, в срока по чл.4, като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрените книжа и в съответствие с:
 1. условията на обществената поръчка, въз основа на която се сключва договорът, офертата и приложенията към нея.
 2. действащата нормативна уредба в Република България.
- (2) При неспазване на изискванията по чл.1, да отстрани недостатъците или изцяло преработи СМР според изискванията на проектната документация, като всички допълнителни разходи са за негова сметка.
- (3) Да уведоми в 5 (пет) дневен срок възложителя и строителния надзор при установяване на каквито и да било неточности, непълноти или несъответствия в спецификациите и чертежите.
- (4) Да актуализира в 10 (десет) дневен срок от подписване на договора представения с офертата линеен календарен график за изпълнение на поръчката. Изготвеният актуализиран график се съгласува предварително със строителния надзор и с възложителя.
- (5) Да осигури свой представител за своевременното съставяне и подписване на всички необходими документи, предмет на настоящата поръчка. Съставянето на актове и протоколи съгласно изискванията на Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, се извършва непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място, само когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ за съответните извършени работи. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на възложителя, за сметка на изпълнителя.
- (6) При изпълнението на строежите да състави всички необходими актове съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, непосочени в Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете и протоколите се изготвят в

необходимите екземпляри съобразно съставилите ги лица. Изпълнителят, лицето, упражняващо строителен надзор и възложителят съхраняват по един екземпляр. Актовете и протоколите се съставят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежа, и от констатациите от задължителните проверки, огледи и замервания на място. Съставените и оформени съгласно изискванията на действащото законодателство актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.

- (7) Да влага в строителството качествени материали, строителни изделия, продукти и др., само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условия на проектната документация. Материалите се доставят със сертификат за произход и сертификат или декларация за съответствие. Неспазването от изпълнителя на изискванията на проектната документация, техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно стандартите и качеството на строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за неизпълнение на този договор, което ако е системно представлява съществено неизпълнение и може да бъде основание за едностранно прекратяване на договора от възложителя, съгласно чл.38, ал. 3 от настоящия договор. Контролът на качеството на влаганите на строежа строителни материали и продукти се осъществява от строителния надзор, от авторския надзор и от възложителя, чрез неговия упълномощен представител.
- (8) Да осигури регулярност на доставките на строителни продукти, необходими за изпълнението на строежа, по начин който да обезпечава навременно, качествено и ефективно извършване на СМР и спазване на одобрения линеен график.
- (9) Да съхранява доставките до влагането им на строежа, в складовете на строителната площадка или на друго място, съобразно изискванията за съхранение.
- (10) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждането на обекта, са за сметка на изпълнителя.
- (11) Изпълнителят ще осигурява за своя сметка необходимите му разрешения според местните закони за извършване на дейностите за изпълнение на договора. Такива разрешения могат да бъдат разрешения за престой и работа, за ползване на радиочестоти, за присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура, за преместване на съоръжения и проводни на техническата инфраструктура, за затваряне и ограничаване на пътища и улици, за депониране на земни маси и строителни отпадъци, за преминаване на тежки и/или опасни товари и др. доколкото се изискват от закони и нормативни документи.
- (12) Да осигури екип за изпълнение на договореното строителство за целия период на договора, в определения в списъка на ключови експерти състав:

а. Ръководител на обекта – Георги Илиев Василев

- b. Технически ръководител – Мирослав Росенов Георгиев
- c. Експерт по контрол на качеството – Иван Асенов Кръстев
- d. Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) – Никола Кирилов Илков

- (13) Подмяна на ръководителя на екипа за изпълнение на строежа или на членовете му-ключови експерти, предложени в документацията на процедурата, може да става само с изричното писмено съгласие на възложителя след 5 (пет) дневно предварително уведомяване от страна на изпълнителя, придружено със съответните документи, удостоверяващи еквивалентен или по-добър опит и квалификация.
- (14) Осигурява и поддържа цялостно наблюдение и необходимото осветление и охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.
- (15) Отчита ежесечно линейния график за изпълнение на обекта и при констатирано забавяне с повече от 10 (десет) дни изготвя актуализирани графици и диаграми, доказващи възможността за спазване на крайния срок за изпълнение на СМР. Съгласува предварително със строителния надзор актуализираните линейни графици.
- (16) Да осигурява възможност на строителния надзор и на възложителя или на упълномощено от него лице да извършват контрол по изпълнението на СМР през целия период на изпълнение на договора. Да предоставя възможност за контрол и приемане на изпълнените СМР съгласно Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- (17) Обезпечава сигурен достъп по всяко време до всяко работно място на обекта, поддържа ред и чистота на строителната площадка.
- (18) Започва изпълнението на следващите СМР, в съответствие с приетата технология, само след като изпълнените предходящи СМР са приети от строителния, авторски надзор и възложителя по съответния ред.
- (19) Носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на обекта. Приемането на отделните елементи или видове работи по време на строителството не освобождава изпълнителя от тази отговорност.
- (20) Да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя(ите), посочен(и) в офертата в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор ¹.
- (21) В срок до 3 (три) календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с

¹ Текстовете от чл.16, ал. 20 до ал. 25 се прилагат, когато изпълнителят е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и.

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

- (22) След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката в срок не по-късно от 2 (два) работни дни от настъпването им.
- (23) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на настоящия договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
- а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата, в резултата на която е сключен настоящия договор;
 - б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговорял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
- (24) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал.11 от ЗОП.
- (25) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на извършените работи от своя/своите подизпълнител/и като за свои.
- (26) Сключва с подизпълнителя/подизпълнителите (ако такива са посочени в офертата) споразумение по чл.16, ал.1, т.8 и чл.18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и споразумение за взаимно покриване на нанесени щети един на друг.
- (27) Извършва предвидените в проекта СМР, създава необходимата организация за извършване на строителството, така че неговите представители, служители или подизпълнители да извършват СМР по начин, който да не накърнява или уврежда доброто име и репутация на възложителя.
- (28) Взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен график, за което носи пълна отговорност. СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на възложителя или на трети лица, освен предвидените му по право. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на изпълнителя. Той носи и отговорността за вреди, поради неизпълнение на това задължение.

- (29) Организира отстраняването на всички появили се по време на строителството проблеми, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с други заинтересовани страни.
- (30) Съгласува проекта за временна организация и безопасност на движението, съгласно чл.68 и чл.70, глава VII от Наредба No1/16 от 23.06.2001год. и дейността си по строителството в уличните и пътни участъци със съответните сектори на Пътна Полиция на МВР и съответното Пътно управление, съгласно чл.72 от същата наредба. Сигнализацията и маркировката на пътя се извършва от строителя.
- (31) Носи пълна отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване. Отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на, или е в близост до строителната площадка, срещу щети или вреди вследствие на извършените СМР по този договор.
- (32) Е длъжен да възстанови всички щети на вещи и имоти, повредени или нарушени от извършените СМР в изпълнение на този договор.
- (33) Без одобрението на възложителя не може да премахва, премества или реже каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на изпълнителя.
- (34) Осъществява контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите нормативни актове за СМР, подлежащи на лабораторен контрол в т.ч. земни работи, пътни работи и др.
- (35) Поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални условия за движение. Средствата за това са включени в цената на договора.
- (36) Не изпълнява СМР, за изпълнението на които съществуват ограничения през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия.
- (37) Да спазва приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазване на приложимите Законови разпоредби се носи само от изпълнителя.
- (38) Преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по обекта до неговото приключване, за своя сметка, да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните документи.
- (39) Да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:

1.Открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване.

2.Евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.

(40) При разкриване на археологически находки е длъжен да вземе необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени от работещите на строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми:

1. Възложителя и консултантa/строителния надзор;
2. Компетентните органи съгласно приложимите Законови разпоредби;

Изпълнителят е длъжен да спре в участъка, където са разкрити археологически находки, изпълняваните СМР до получаване на указание от компетентните органи. Спирането на СМР в участъка, където са разкрити археологически находки не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнението на обекта на останалата част от строителната площадка.

(41) При изпълнение на строителството изпълнителят е длъжен да поддържа строителната площадка и частите на обекта чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища.

(42) След завършване на строителството изпълнителят отстранява от строителната площадка и обекта всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ възложителя.

(43) Да изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителната площадка и на граничещите и обекти.

(44) За своя сметка да извърши рекултивация и/или възстанови в първоначалния им вид всички временни пътища и терени, ползвани при изпълнение на договора.

(45) Длъжен да представи неотменима и безусловна банкова гаранция/запис на заповед без протест и без разноски, предварително одобрена от възложителя, покриваща пълния размер на авансовото плащане със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане срока за изпълнение на договора

(46) Да поддържа валидността на застраховката по чл.171 от ЗУТ до приключване на договора.

(47) Съгласува със заинтересованите ведомства места за депониране на строителни отпадъци, земни маси и др. такива и ги извозва за своя сметка.

- (48) Изготвя екзекутивна документация, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице. Разходите по изготвяне на екзекутивна документация са включени в цената за изпълнение на договора.
- (49) Извършва заснемането, съгласно изискванията на Агенцията по кадастъра като разходите за това са включени в цената за изпълнение на договора.
- (50) Да уведоми писмено възложителя в 10 (десет) дневен срок за готовността си да му предаде обекта и подпише Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение No15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
- (51) Да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване в срок до 5 (пет) дни от възникването им.
- (52) Да изпълнява мерките и препоръките на възложителя, съдържащи се в докладите от проверки на място.
- (53) Да издава фактури на възложителя, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание.
- (54) Да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на възложителя и за извършване на одити от страна на одитиращи институции по отношение на настоящия договор.
- (55) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади на одитиращи инстанции по отношение на настоящия договор.
- (56) Да осигури един или няколко служители, с подходяща квалификация и опит, пряко ангажирани с изпълнението на договора, които да присъстват при извършването на проверките и да указват съдействие на проверяващите лица.
- (57) Да осигури достъп до финансовата, техническата, счетоводна и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на настоящия договор.
- (58) Да осигури достъп до обекта, както и до документацията, която се съхранява от изпълнителя и подизпълнителя на настоящата обществена поръчка.
- (59) Да съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на замервания и набирането на снимков материал.
- (60) Да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.
- (61) Да поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и изпълнението на строителството.

(62) Да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяваща изпълнението на възложените дейности, в съответствие с изискванията и основните счетоводни принципи на Закона за счетоводство.

(63) Няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение на същия.

(64) Да предоставя на строителния надзор и на възложителя междинни доклади за изпълнение на договора преди извършване на междинно плащане и окончателен доклад за изпълнение на договора преди извършване на окончателно плащане. Всеки доклад трябва да съдържа:

1. Подробно описание на напредъка в изпълнението на СМР за съответния период, физическия напредък на работите, извършените СМР по участъци.
2. Списък на съставените актове и протоколи по Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за съответния период.
3. Списък на издадените протоколи от проведените за периода изпитвания.
4. Списък на документите, доказващи качество и произход на вложените в строежа материали, декларации за съответствие и сертификати.
5. Сравнение между действителния и планиран напредък.
6. Проведени за периода работни срещи и основни констатации, предприети мерки за преодоляване на установени проблеми, закъснение в срокове и др..
7. Идентифицирани в процеса на работа рискове при изпълнение на проекта.
8. Финансово и физическо изпълнение на договора към момента на изготвяне на доклада.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.17 Гаранционният срок за договорените СМР в рамките на настоящия договор за обществена поръчка е

- 8 (осем) години за СМР по водопровода;
- 2 (две) години за пътни работи

съгласно офертата на изпълнителя/ са в съответствие с Наредба No2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти/ ДВ бр.72 от 2003год./.

Чл.18 Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти в поетия гаранционен срок.

Чл.19 Гаранционните срокове текат от датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта.

Чл.20 При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, възложителят уведомява писмено изпълнителя.

Чл.21 Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти в срок от 1(ден) календарен ден от получаване на писменото уведомление за тях от Възложителя.

Чл.22 В случай на неизпълнение на задължението на изпълнителя по чл.21 възложителят има право да отстрани дефектите за сметка на изпълнителя.

Чл.23 В случаите на чл.22 изпълнителят дължи на възложителя направените разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер.

Чл.24 При подписване на договора изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 11 235, 68 лева (единадесет хиляди двеста тридесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки) лв., представляващи 3% от цената за изпълнение на договора, без ДДС, представена под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, парична сума или застраховка.

Чл.25 (1) Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя по договора.

(2) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) В случай, че отговорността за неизпълнение на задълженията по договора от страна на изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията за изпълнение на договора и изпълнителят не изпълни задължението си за възстановяване на гаранцията по реда на чл.26, възложителят има право да прекрати договора.

Чл.26 (1) В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатижоспособност/свръхзадължнялост, или и се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от възложителя сума в 10 (десет) дневен срок, възложителят има право да поиска, а изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 10 (десет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с възложителя.

(2) Възложителят не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.27 В случаите на усвояване на суми от Гаранцията за изпълнение на договора, изпълнителят е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни да възстанови размера на гаранцията.

Чл.28 Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в пълен размер в срок до един месец след издаване на разрешение за ползване на строежа. В случай, че изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение, то следва тя да бъде със срок на валидност до най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл.29 При приемането на обекта се съставят:

1. Количествено стойностна сметка за действително изпълнени СМР.
2. Сметка опис за действителната стойност на отделните подобекти.
3. Приемо предавателен протокол за качеството на изпълнение с приложения към него:

-всички съставени за строежа актове и протоколи по Наредба №3/31.07.2003год.;

-всички документи, удостоверяващи качество и произход на вложените на обекта материали;

-технически паспорти на закупеното оборудване;

-изготвени от изпълнителя и съгласувани с надзора екзекутивни чертежи;

-геодезични заснемания на съоръженията на подземната и надземна инфраструктура за целите на кадастъра;

Чл.30 За окончателно предаване на обекта на възложителя се счита подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя образец 15 съгласно Наредба №3/31.07.2003год. без забележки.

Чл.31 Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие отклонения от договорените изисквания или нарушения на изисквания на нормативни актове.

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.32 (1) При нарушаване на сроковете на този договор от страна на изпълнителя, същия се задължава да изплати неустойка на възложителя в размер на 0,1% от стойността на неизпълнените работи за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на договора.

(2) При пълно неизпълнение на договора изпълнителят заплаща на възложителя неустойка в размер на 10% от стойността на договора.

(3) При лошо, обременено с недостатъци или частично изпълнение на договора, изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора.

(4) Възложителят има право да приспада начислените по ал.1, ал.2 и ал.3 неустойки от цената за изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима на изпълнителя по този договор/ от окончателно плащане по договора.

Чл.33 Всяка страна има право да претендира заплащането на обезщетението за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този договор, надвишаващи размера на неустойката и лихвата.

Чл.34 Преведените средства от възложителя, но неусвоени от изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по сметка на възложителя.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.37 (1) Настоящия договор може да бъде изменян съгласно чл. 116 от ЗОП.

(2) Измененията на инвестиционния проект се допускат по реда на Закона за устройство на територията. Същественият отклонения от одобрения инвестиционен проект, дефинирани в чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, се допускат по смисъла на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж, като се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им. Несъщественият отклонения от одобрения инвестиционен проект - всички отклонения извън посочените в чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, се допускат след нареждане от Проектанта на Обекта в Заповедната книга на Обекта.

(3) Измененията в цената на договора се допускат съгласно чл. 116 от ЗОП.

(4) Изменения в срока на договора се допускат съгласно чл. 116 от ЗОП. Ако изпълнителят счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на договора по която и да е клауза от този договор, същият следва да отправи искане до възложителя за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено не по-късно от 5 /пет/ дни от датата, на която изпълнителят е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока, съгласно чл.116 от ЗОП. В случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, възложителят може да откаже да удължи срока за изпълнение.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.38 Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно писмено съгласие на страните изразено в писмен вид.
2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, която следва да се докаже.

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните, както и при забавено, некачествено и лошо изпълнение на задълженията на изпълнителя, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до изпълнителя/възложителя.
4. при наличие на обстоятелства, обосноваващи задължително отстраняване от участие, съгласно нормата на чл.54, ал.1 и чл.107 от ЗОП.
5. При отказ на възложителя от договора. В случай на отказ от по нататъшно изпълнение на възложената работа, възложителят е длъжен да изплати на изпълнителя направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване, след констатиране на изпълнената дейност и стойността и с протокол.
6. При забава в изпълнението на задълженията с повече от 20 (двадесет) дни възложителят има право да развали едностранно този договор без предизвестие.
7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
8. Договорът за обществена поръчка може да бъде прекратен и при наличие на обстоятелствата, установени в нормата на чл.55 от ЗОП, обосноваващи незадължително отстраняване от участие.

Чл.39 При прекратяване на договора по чл.38, т.6 възложителят не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на изпълнителя.

Х. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.40 (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили събития, които могат да бъдат определени като непредвидени обстоятелства, съгласно определението дадено в т.27 от §2 на Допълнителни разпоредби към ЗОП, в т.ч. и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените обстоятелства.

(3) Не е налице непредвидено обстоятелство, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила задължението си по ал.4.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.41 (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка.

(2) Изпълнителя поема задължение да вмени и осигури изпълнението на това задължение на всяко лице от екипа си и на подизпълнителите си.

(3) Изпълнителят се задължава да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като частни и поверителни, и няма право, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора, да публикува или предоставя на трети лица информация, свързана с договора, без предварителното писмено съгласие на възложителя.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.42 (1) За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

(2) При неясноти по прилагането и изпълнението на договора, неговите разпоредби следва да се тълкуват и с оглед на изискванията на възложителя, описани в техническата документация от проведената процедура за възлагане на обществената поръчка и приложенията към нея. Приоритет на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност:

1. закони;

2. подзаконовни нормативни актове;

3. договор;

4. технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;

5. стандарти и технически одобрения;

6. технически спецификации на възложителя;

7. технически предписания на инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към вложенията в строежа строителни продукти;

Чл.43 Всички спорове по договора или неговото изпълнение се уреждат по споразумение, а при невъзможност за постигане на такова – по съдебен ред, съобразно ГПК.

Чл.44 Неразделна част от договора са:

1. Техническа спецификация.

2. Офертата на изпълнителя, въз основа на която е определен за изпълнител на обществената поръчка, предмет на договора, ведно с всички приложения.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

Във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

.....
/Пламен М. Петков/

/Кмет на Община Чипровци/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

Във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

/Управител на "Енергетик" ООД/

Силвия Еленкова Димитрова – Иванова....

Началник отдел „Б и Ф“ и главен счетоводител

Съгласувал:

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

Във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

.....
/адв. Иван Веселинов/

Юрист община Чипровци

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВОДОПРЕНОСНАТА МРЕЖА В
ГР. ЧИПРОВЦИ – ЕТАП I”

от“Алфасист Инженеринг“ ООД.....
(наименование на участника)

и подписано отВеселка Петкова Николова,
(трите имена и ЕИЧ

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП
374 522,67 лева без ДДС

в качеството му науправител.....
(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):175288770.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доизграждане и модернизиране на водопреносната мрежа в гр. Чипровци – Етап I”

I. Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за цена от:

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

374 522,67 лева без ДДС

(словом: *триста седемдесет и четири хиляди и петстотин двадесет и два ле. И шестдесет и седем стотинки*) лева без ДДС

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

449 427,20 лева с ДДС

(словом: *четиристотин четиридесет и девет хиляди четиристотин и двадесет и седем лв. и двадесет стотинки*) лева с ДДС

II. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

Средна часова ставка

4,30 лв./час

Допълнителни разходи върху труд	80 %
Допълнителни разходи върху механизация	35 %
Доставно -складови разходи	8 %
Печалба	8 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, водеща ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, общата цена ще бъде приведена в съответствие с единичната цена на предложението.

Приложение:

- Количествено-стойностни сметки, попълнени съгласно образец от документацията за участие

Дата: 21.08.2017 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

[Веселка Николова]

[Управител]

Всички цифри се изписват и с думи, като при разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с думи.

Обект: Интегриран проект за Доизграждане и модернизиране на водопреносната и канализационната мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Чипровци

Подобект: Доизграждане и модернизиране на водопреносната мрежа в гр. Чипровци -- етап I

Фаза: Работен проект

Част: ВиК

Възложител: Община Чипровци

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на работите (видове СМР)	Мярка	Количество	Единична цена (лв.)	Стойност (лв.)
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА					
ГЛАВЕН КЛОН II					
1	Рязане на асфалтова настилка	м	118,42	2,40	284,21
2	Разбиване на асфалтова настилка	м3	2,13	36,16	77,02
3	Изгребване на разтрошена асфалтова настилка с багер и натоварване на самосвал	м3	2,13	2,80	5,96
4	Извозване на разтрошена асфалтова настилка до депо	м3	2,13	4,48	9,54
5	Изкопаване с багер на съществуваща трошенокаменна настилка на отвал	м3	21,32	2,40	51,17
6	Натоварване на съществуваща трошенокаменна настилка с багер на самосвал	м3	21,32	2,00	42,64
7	Извозване на съществуваща трошенокаменна настилка със самосвал до депо	м3	21,32	4,48	95,51
8	Дооформяне на траншеев изкоп ръчно	м3	59,90	15,68	939,23
9	Машинен изкоп на отвал	м3	539,08	2,80	1 509,42
10	Натоварване с багер на самосвал на изкопани земни почви	м3	598,98	2,00	1 197,96
11	Извозване на земни почви до депо със самосвал	м3	598,98	4,48	2 683,43
12	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м2	1383,18	3,68	5 090,10
13	Ръчно подравняване на дъното на изкопа	м2	353,66	2,68	947,81
14	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м3	35,37	29,50	1 043,42
15	Демонтаж, натоварване и извозване на специализирано депо на съществуващ водопровод от стом ф150 и етернит - Ф80	м	392,95	3,88	1 524,65
16	Доставка и полагане на HDPE тръби на челна заварка в открити изкопи DN 160	м	392,95	29,25	11 493,79
17	Доставка и полагане на пясъчно покритие около и над тръба	м3	154,78	29,50	4 566,01
18	Доставка и полагане на сигнална лента и детекторна лента с метална нишка	м	392,95	1,00	392,95
19	Доставка и полагане на сигнална лента / червено и бяло/ за ограждане на изкопи	м	785,90	0,52	408,67
20	Обратен насип с подходящ материал	м3	257,78	22,94	5 913,47
21	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м3	159,14	36,40	5 792,70
22	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон 4 см	т	5,02	153,20	769,06
23	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон 4 см	т	5,44	158,60	862,78
24	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък Н-6 см	м2	53,29	12,45	663,46
25	Промиване и дезинфекция на водопровод	м	392,95	1,16	455,82
26	Изпитване на водопровод	м	392,95	0,92	361,51
27	Преминаване през река в същ. бент L=32,12 m	бр.	1,00	2944,00	2 944,00
28	Изграждане на СВО - до 4 м	бр.	15,00	345,60	5 184,00
29	Изграждане на СВО - над 4 м	бр.	4,00	492,00	1 968,00
ВСИЧКО ГЛАВЕН КЛОН II:					
КЛОН 3					
1	Рязане на асфалтова настилка	м	454,00	2,40	1 089,60
2	Разбиване на асфалтова настилка	м3	8,17	36,16	295,43
3	Изгребване на разтрошена асфалтова настилка с багер и натоварване на самосвал	м3	8,17	2,80	22,88
4	Извозване на разтрошена асфалтова настилка до депо	м3	8,17	4,48	36,60
5	Изкопаване с багер на съществуваща трошенокаменна настилка на отвал	м3	81,72	2,40	196,13

№	Наименование на работите (видове СМР)	Мярка	Количество	Единична цена (лв.)	Стойност (лв.)
6	Натоварване на съществуваща трошенокаменна настилка с багер на самосвал	м3	81,72	2,00	163,44
7	Извозване на съществуваща трошенокаменна настилка със самосвал до депо	м3	81,72	4,48	366,11
8	Дооформяне на траншеен изкоп ръчно	м3	25,54	15,68	400,47
9	Машинен изкоп на отвал	м3	229,84	2,80	643,55
10	Натоварване с багер на самосвал на изкопани земни почви	м3	255,38	2,00	510,76
11	Извозване на земни почви до депо със самосвал	м3	255,38	4,48	1 144,10
12	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м2	767,26	3,68	2 823,52
13	Ръчно подравняване на дъното на изкопа	м2	204,30	2,68	547,52
14	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м3	20,43	29,50	602,69
15	Демонтаж, натоварване и извозване на специализирано депо на съществуващ водопровод ет. Ф125 и ф80	м	227,00	3,88	880,76
16	Доставка и полагане на HDPE тръби на челна заварка в открити изкопи DN 90	м	227,00	13,48	3 059,96
17	Доставка и полагане на пясъчно покритие около и над тръба	м3	78,23	29,50	2 307,79
18	Доставка и полагане на сигнална лента и детекторна лента с метална нишка	м	227,00	1,00	227,00
19	Доставка и полагане на сигнална лента / червено и бяло/ за ограждане на изкопи	м	454,00	0,52	236,08
20	Обратен насип с подходящ материал	м3	124,62	22,94	2 858,78
21	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м3	91,94	36,40	3 346,62
22	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон	т	19,20	153,20	2 941,44
23	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	т	20,84	158,60	3 305,22
24	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък Н-6 см	м2	204,30	12,45	2 543,54
25	Промиване и дезинфекция на водопровод	м	227,00	1,16	263,32
26	Изпитване на водопровод	м	227,00	0,92	208,84
27	Изграждане на СВО - до 4 м	бр.	6,00	345,60	2 073,60
28	Изграждане на СВО - над 4 м	бр.	8,00	492,00	3 936,00
ВСИЧКО КЛОН 3:					
КЛОН 64					
1	Рязане на асфалтова настилка	м	182,64	2,40	438,34
2	Разбиване на асфалтова настилка	м3	3,29	36,16	118,97
3	Изгребване на разтрошена асфалтова настилка с багер и натоварване на самосвал	м3	3,29	2,80	9,21
4	Извозване на разтрошена асфалтова настилка до депо	м3	3,29	4,48	14,74
5	Изкопаване с багер на съществуваща трошенокаменна настилка на отвал	м3	32,88	2,40	78,91
6	Натоварване на съществуваща трошенокаменна настилка с багер на самосвал	м3	32,88	2,00	65,76
7	Извозване на съществуваща трошенокаменна настилка със самосвал до депо	м3	32,88	4,48	147,30
8	Дооформяне на траншеен изкоп ръчно	м3	10,27	15,68	161,03
9	Машинен изкоп на отвал	м3	92,47	2,80	258,92
10	Натоварване с багер на самосвал на изкопани земни почви	м3	102,74	2,00	205,48
11	Извозване на земни почви до депо със самосвал	м3	102,74	4,48	460,28
12	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м2	308,66	3,68	1 135,87
13	Ръчно подравняване на дъното на изкопа	м2	82,19	2,68	220,27
14	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м3	8,22	29,50	242,49
15	Демонтаж, натоварване и извозване на специализирано депо на съществуващ водопровод от етернит ф80	м	91,32	3,88	354,32
16	Доставка и полагане на HDPE тръби на челна заварка в открити изкопи DN 90	м	91,32	13,48	1 230,99
17	Доставка и полагане на пясъчно покритие около и над тръба	м3	31,47	29,50	928,37
18	Доставка и полагане на сигнална лента и детекторна лента с метална нишка	м	91,32	1,00	91,32

№	Наименование на работите (видове СМР)	Мярка	Количество	Единична цена (лв.)	Стойност (лв.)
19	Доставка и полагане на сигнална лента / червено и бяло/ за ограждане на изкопи	м	182,64	0,52	94,97
20	Обратен насип с подходящ материал	м3	50,13	22,94	1149,98
21	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м3	36,98	36,40	1346,07
22	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон	т	7,73	153,20	1184,24
23	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	т	8,38	158,60	1329,07
24	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък Н-6 см	м2	82,19	12,45	1023,27
25	Промиване и дезинфекция на водопровод	м	91,32	1,16	105,93
26	Изпитване на водопровод	м	91,32	0,92	84,01
27	Изграждане на СВО - до 4 м	бр.	2,00	345,60	691,20
28	Изграждане на СВО - над 4 м	бр.	2,00	492,00	984,00
ВСИЧКО КЛОН 64:					
КЛОН 36					
1	Възване на асфалтова настилка	м	0,00	2,40	0,00
2	Развийане на асфалтова настилка	м3	0,00	36,16	0,00
3	Извозване на разтрошена асфалтова настилка с багер и натоварване на самосвал	м3	0,00	2,80	0,00
4	Извозване на разтрошена асфалтова настилка до депо	м3	0,00	4,48	0,00
5	Изкопаване с багер на съществуваща трошенокаменна настилка на отвал	м3	0,00	2,40	0,00
6	Натоварване на съществуваща трошенокаменна настилка с багер на самосвал	м3	0,00	2,80	0,00
7	Извозване на съществуваща трошенокаменна настилка с багер до депо	м3	0,00	4,48	0,00
8	Дооформяне на траншеев изкоп ръчно	м3	45,43	15,68	712,34
9	Машинен изкоп на отвал	м3	408,89	2,80	1144,89
10	Натоварване с багер на самосвал на изкопани земни почви	м3	454,32	2,00	908,64
11	Извозване на земни почви до депо със самосвал	м3	454,32	4,48	2035,35
12	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м2	1009,61	3,68	3715,36
13	Ръчно подравняване на дъното на изкопа	м2	268,83	2,68	720,46
14	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м3	26,88	29,50	792,96
15	Демонтаж, натоварване и извозване на специализирано депо на съществуващ водопровод от ет. Ф60 и ф80	м	298,70	3,88	1158,96
16	Доставка и полагане на HDPE тръби на челна заварка в открити изкопи DN 90	м	298,70	13,48	4026,48
17	Доставка и полагане на пясъчно покритие около и над тръба	м3	102,94	29,50	3036,73
18	Доставка и полагане на сигнална лента и детекторна лента с метална нишка	м	298,70	1,00	298,70
19	Доставка и полагане на сигнална лента / червено и бяло/ за ограждане на изкопи	м	597,40	0,52	310,65
20	Обратен насип с подходящ материал	м3	201,62	22,94	4625,16
21	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м3	120,97	36,40	4403,31
22	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон	т	0,00	153,20	0,00
23	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	т	0,00	158,60	0,00
24	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък Н-6 см	м2	0,00	12,45	0,00
25	Промиване и дезинфекция на водопровод	м	298,70	1,16	346,49
26	Изпитване на водопровод	м	298,70	0,92	274,80
27	Изграждане на СВО - до 4 м	бр.	16,00	345,60	5529,60
28	Изграждане на СВО - над 4 м	бр.	6,00	492,00	2952,00
ВСИЧКО КЛОН 36:					
КЛОН 62					
1	Възване на асфалтова настилка	м	0,00	2,40	0,00
2	Развийане на асфалтова настилка	м3	0,00	36,16	0,00
3	Извозване на разтрошена асфалтова настилка с багер и натоварване на самосвал	м3	0,00	2,80	0,00
4	Извозване на разтрошена асфалтова настилка до депо	м3	0,00	4,48	0,00
5	Изкопаване с багер на съществуваща трошенокаменна настилка на отвал	м3	0,00	2,40	0,00

№	Наименование на работите (видове СМР)	Мярка	Количество	Единична цена (лв.)	Стойност (лв.)
6	Извозване на съществуваша тропенокаменна настилка от територията на депо	м3	0,00	2,00	0,00
7	Извозване на съществуваша тропенокаменна настилка със самосвал до депо	м3	0,00	4,48	0,00
8	Дооформяне на траншеен изкоп ръчно	м3	14,33	15,68	224,69
9	Машинен изкоп на отвал	м3	128,93	2,80	361,00
10	Натоварване с багер на самосвал на изкопани земни почви	м3	143,26	2,00	286,52
11	Извозване на земни почви до депо със самосвал	м3	143,26	4,48	641,80
12	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м2	318,36	3,68	1171,56
13	Ръчно подравняване на дъното на изкопа	м2	84,77	2,68	227,18
14	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м3	8,48	29,50	250,16
15	Демонтаж, натоварване и извозване на специализирано депо на съществуващ водопровод от етернит ф80	м	94,19	3,88	365,46
16	Доставка и полагане на HDPE тръби на челна заварка в открити изкопи DN 90	м	94,19	13,48	1269,68
17	Доставка и полагане на пясъчно покритие около и над тръба	м3	32,46	29,50	957,57
18	Доставка и полагане на сигнална лента и детекторна лента с метална нишка	м	94,19	1,00	94,19
19	Доставка и полагане на сигнална лента / червено и бяло/ за ограждане на изкопи	м	188,38	0,52	97,96
20	Обратен насип с подходящ материал	м3	63,58	22,94	1458,53
21	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м3	38,15	36,40	1388,66
22	Доставка и полагане на тропенокаменна настилка	м3	0,00	15,80	0,00
23	Доставка и полагане на тропенокаменна настилка	м3	0,00	15,80	0,00
24	Доставка и полагане на тропенокаменна настилка	м3	0,00	12,45	0,00
25	Промиване и дезинфекция на водопровод	м	94,19	1,16	109,26
26	Изпитване на водопровод	м	94,19	0,92	86,65
27	Изграждане на СВО - до 4 м	бр.	6,00	345,60	2073,60
28	Изграждане на СВО - до 4 м	бр.	0,00	192,00	0,00
ВСИЧКО КЛОН 62:					
КЛОН 63					
1	Рязане на асфалтова настилка	м	145,80	2,40	349,92
2	Разбиване на асфалтова настилка	м3	2,62	36,16	94,74
3	Изгребване на разтрошена асфалтова настилка с багер и натоварване на самосвал	м3	2,62	2,80	7,34
4	Извозване на разтрошена асфалтова настилка до депо	м3	2,62	4,48	11,74
5	Изкопаване с багер на съществуваща трошенокаменна настилка на отвал	м3	26,24	2,40	62,98
6	Натоварване на съществуваща трошенокаменна настилка с багер на самосвал	м3	26,24	2,00	52,48
7	Извозване на съществуваща трошенокаменна настилка със самосвал до депо	м3	26,24	4,48	117,56
8	Дооформяне на траншеен изкоп ръчно	м3	8,20	15,68	128,58
9	Машинен изкоп на отвал	м3	73,81	2,80	206,67
10	Натоварване с багер на самосвал на изкопани земни почви	м3	82,01	2,00	164,02
11	Извозване на земни почви до депо със самосвал	м3	82,01	4,48	367,40
12	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м2	246,40	3,68	906,75
13	Ръчно подравняване на дъното на изкопа	м2	65,61	2,68	175,83
14	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м3	6,56	29,50	193,52
15	Демонтаж, натоварване и извозване на специализирано депо на съществуващ водопровод от етернит ф80	м	72,90	3,88	282,85
16	Доставка и полагане на HDPE тръби на челна заварка в открити изкопи DN 90	м	72,90	13,48	982,69
17	Доставка и полагане на пясъчно покритие около и над тръба	м3	25,12	29,50	741,04
18	Доставка и полагане на сигнална лента и детекторна лента с метална нишка	м	72,90	1,00	72,90

№	Наименование на работите (видове СМР)	Мярка	Количество	Единична цена (лв.)	Стойност (лв.)
19	Доставка и полагане на сигнална лента / червено и бяло/ за ограждане на изкопи	м	145,80	0,52	75,82
20	Обратен насип с подходящ материал	м3	40,02	22,94	918,06
21	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м3	29,52	36,40	1074,53
22	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон	т	6,17	153,20	945,24
23	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	т	6,69	158,60	1061,03
24	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък Н-6 см	м2	65,61	12,45	816,84
25	Промиване и дезинфекция на водопровод	м	72,90	1,16	84,56
26	Изпитване на водопровод	м	72,90	0,92	67,07
27	Изграждане на СВО - до 4 м	бр.	2,00	345,60	691,20
28	Изграждане на СВО - над 4 м	бр.	0,00	492,00	0,00
ВСИЧКО КЛОН 63:					
КЛОН 34					
1	Рязане на асфалтова настилка	м	587,92	2,40	1411,01
2	Разбиване на асфалтова настилка	м3	10,58	36,16	382,57
3	Изгребване на разтрошена асфалтова настилка с багер и натоварване на самосвал	м3	10,58	2,80	29,62
4	Извозване на разтрошена асфалтова настилка до депо	м3	10,58	4,48	47,40
5	Изкопаване с багер на съществуваща трошенокаменна настилка на отвал	м3	105,83	2,40	253,99
6	Натоварване на съществуваща трошенокаменна настилка с багер на самосвал	м3	105,83	2,00	211,66
7	Извозване на съществуваща трошенокаменна настилка със самосвал до депо	м3	105,83	4,48	474,12
8	Дооформяне на траншеев изкоп ръчно	м3	33,07	15,68	518,54
9	Машинен изкоп на отвал	м3	297,64	2,80	833,39
10	Натоварване с багер на самосвал на изкопани земни почви	м3	330,71	2,00	661,42
11	Извозване на земни почви до депо със самосвал	м3	330,71	4,48	1481,58
12	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м2	993,58	3,68	3656,37
13	Ръчно подравняване на дъното на изкопа	м2	264,56	2,68	709,02
14	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м3	26,46	29,50	780,57
15	Демонтаж, натоварване и извозване на специализирано депо на съществуващ водопровод от етернит ф60 и ф80	м	293,96	3,88	1140,56
16	Доставка и полагане на HDPE тръби на челна заварка в открити изкопи DN 90	м	293,96	13,48	3962,58
17	Доставка и полагане на пясъчно покритие около и над тръба	м3	101,31	29,50	2988,65
18	Доставка и полагане на сигнална лента и детекторна лента с метална нишка	м	293,96	1,00	293,96
19	Доставка и полагане на сигнална лента / червено и бяло/ за ограждане на изкопи	м	587,92	0,52	305,72
20	Обратен насип с подходящ материал	м3	161,38	22,94	3702,06
21	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м3	119,05	36,40	4333,42
22	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон	т	24,87	153,20	3810,08
23	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	т	26,99	158,60	4280,61
24	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък Н-6 см	м2	264,56	12,45	3293,77
25	Промиване и дезинфекция на водопровод	м	293,96	1,16	340,99
26	Изпитване на водопровод	м	293,96	0,92	270,44
27	Изграждане на СВО - до 4 м	бр.	10,00	345,60	3456,00
28	Изграждане на СВО - над 4 м	бр.	6,00	492,00	2952,00
29	Изграждане на шахта изпразнител	бр.	1,00	840,00	840,00
ВСИЧКО КЛОН 34:					
КЛОН 32					
1	Рязане на асфалтова настилка	м	0,00	2,40	0,00
2	Разбиване на асфалтова настилка	м3	0,00	36,16	0,00
3	Изгребване на разтрошена асфалтова настилка с багер и натоварване на самосвал	м3	0,00	2,80	0,00
4	Извозване на разтрошена асфалтова настилка до депо	м3	0,00	4,48	0,00

№	Наименование на работите (видове СМР)	Мярка	Количество	Единична цена (лв.)	Стойност (лв.)
5	Изкопаване с багер на съществуваща трошенокаменна настилка на отвал	м3	0,00	2,40	0,00
6	Изкопаване с багер на съществуваща трошенокаменна настилка с багер на отвал	м3	0,00	2,00	0,00
7	Извозване на съществуваща трошенокаменна настилка със самосвал до депо	м3	0,00	4,48	0,00
8	Дооформяне на траншеен изкоп ръчно	м3	32,38	15,68	507,72
9	Машинен изкоп на отвал	м3	291,40	2,80	815,92
10	Натоварване с багер на самосвал на изкопани земни почви	м3	323,78	2,00	647,56
11	Извозване на земни почви до депо със самосвал	м3	323,78	4,48	1450,53
12	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м2	719,50	3,68	2647,76
13	Ръчно подравняване на дъното на изкопа	м2	191,58	2,68	513,43
14	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м3	19,16	29,50	565,22
15	Демонтаж, натоварване и извозване на специализирано депо на съществуващ водопровод от етернит ф80	м	212,87	3,88	825,94
16	Доставка и полагане на HDPE тръби на челна заварка в открити изкопи DN 90	м	212,87	13,48	2869,49
17	Доставка и полагане на пясъчно покритие около и над тръба	м3	73,36	29,50	2164,12
18	Доставка и полагане на сигнална лента и детекторна лента с метална нишка	м	212,87	1,00	212,87
19	Доставка и полагане на сигнална лента / червено и бяло / за ограждане на изкопи	м	425,74	0,52	221,38
20	Обратен насип с подходящ материал	м3	143,69	22,94	3296,25
21	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м3	86,21	36,40	3138,04
22	Доставка и полагане на чист асфалт до отвал	м3	0,00	153,20	0,00
23	Доставка и полагане на чист асфалт до депо	м3	0,00	158,60	0,00
24	Доставка и полагане на битумизиран трошенокаменен НОБ	м3	0,00	12,45	0,00
25	Промиване и дезинфекция на водопровод	м	212,87	1,16	246,93
26	Изпитване на водопровод	м	212,87	0,92	195,84
27	Изграждане на СВО - до 4 м	бр.	6,00	345,60	2073,60
28	Изграждане на СВО - над 4 м	бр.	7,00	492,00	3444,00
ВСИЧКО КЛОН 32:					
КЛОН 31					
1	Рязане на асфалтова настилка	м	447,20	2,40	1073,28
2	Разбиване на асфалтова настилка	м3	8,05	36,16	291,09
3	Изгребване на разтрошена асфалтова настилка с багер и натоварване на самосвал	м3	8,05	2,80	22,54
4	Извозване на разтрошена асфалтова настилка до депо	м3	8,05	4,48	36,06
5	Изкопаване с багер на съществуваща трошенокаменна настилка на отвал	м3	80,50	2,40	193,20
6	Натоварване на съществуваща трошенокаменна настилка с багер на самосвал	м3	80,50	2,00	161,00
7	Извозване на съществуваща трошенокаменна настилка със самосвал до депо	м3	80,50	4,48	360,64
8	Дооформяне на траншеен изкоп ръчно	м3	25,16	15,68	394,51
9	Машинен изкоп на отвал	м3	226,40	2,80	633,92
10	Натоварване с багер на самосвал на изкопани земни почви	м3	251,55	2,00	503,10
11	Извозване на земни почви до депо със самосвал	м3	251,55	4,48	1126,94
12	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м2	755,77	3,68	2781,23
13	Ръчно подравняване на дъното на изкопа	м2	201,24	2,68	539,32
14	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м3	20,12	29,50	593,54
15	Демонтаж, натоварване и извозване на специализирано депо на съществуващ водопровод от етернит ф80	м	223,60	3,88	867,57
16	Доставка и полагане на HDPE тръби на челна заварка в открити изкопи DN 90	м	223,60	13,48	3014,13
17	Доставка и полагане на пясъчно покритие около и над тръба	м3	77,06	29,50	2273,27
18	Доставка и полагане на сигнална лента и детекторна лента с метална нишка	м	223,60	1,00	223,60

№	Наименование на работите (видове СМР)	Мярка	Количество	Единична цена (лв.)	Стойност (лв.)
19	Доставка и полагане на сигнална лента / червено и бяло/ за ограждане на изкопи	м	447,20	0,52	232,54
20	Обратен насип с подходящ материал	м3	122,76	22,94	2816,11
21	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м3	90,56	36,40	3296,38
22	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон	т	18,92	153,20	2898,54
23	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	т	20,53	158,60	3256,06
24	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък Н-6 см	м2	201,24	12,45	2505,44
25	Промиване и дезинфекция на водопровод	м	223,60	1,16	259,38
26	Изпитване на водопровод	м	223,60	0,92	205,71
27	Изграждане на СВО - до 4 м	бр.	12,00	345,60	4147,20
28	Изграждане на СВО - над 4 м	бр.	9,00	492,00	4428,00
ВСИЧКО КЛОН 31:					
КЛОН 1					
1	Рязане на асфалтова настилка	м	0,00	2,40	0,00
2	Разбиване на асфалтова настилка	м3	0,00	36,16	0,00
3	Изгребване на разтрошена асфалтова настилка с багер и натоварване на самосвал	м3	0,00	2,80	0,00
4	Извозване на разтрошена асфалтова настилка до депо	м3	0,00	4,48	0,00
5	Изкопаване с багер на съществуваща трошенокаменна настилка на отвал	м3	0,00	2,40	0,00
6	Натоварване на съществуваща трошенокаменна настилка с багер на самосвал	м3	0,00	2,00	0,00
7	Извозване на съществуваща трошенокаменна настилка с багер до депо	м3	0,00	4,48	0,00
8	Дооформяне на траншеен изкоп ръчно	м3	12,42	15,68	194,75
9	Машинен изкоп на отвал	м3	111,75	2,80	312,90
10	Натоварване с багер на самосвал на изкопани земни почви	м3	124,17	2,00	248,34
11	Извозване на земни почви до депо със самосвал	м3	124,17	4,48	556,28
12	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м2	275,94	3,68	1015,46
13	Ръчно подравняване на дъното на изкопа	м2	73,48	2,68	196,93
14	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м3	7,35	29,50	216,83
15	Демонтаж, натоварване и извозване на специализирано депо на съществуващ водопровод от етернит ф80	м	81,64	3,88	316,76
16	Доставка и полагане на HDPE тръби на челна заварка в открити изкопи DN 90	м	81,64	13,48	1100,51
17	Доставка и полагане на пясъчно покритие около и над тръба	м3	28,14	29,50	830,13
18	Доставка и полагане на сигнална лента и детекторна лента с метална нишка	м	81,64	1,00	81,64
19	Доставка и полагане на сигнална лента / червено и бяло/ за ограждане на изкопи	м	163,28	0,52	84,91
20	Обратен насип с подходящ материал	м3	55,11	22,94	1264,22
21	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м3	33,06	36,40	1203,38
22	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон	т	0,00	153,20	0,00
23	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	т	0,00	158,60	0,00
24	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък Н-6 см	м2	0,00	12,45	0,00
25	Промиване и дезинфекция на водопровод	м	81,64	1,16	94,70
26	Изпитване на водопровод	м	81,64	0,92	75,11
27	Изграждане на СВО - до 4 м	бр.	6,00	345,60	2073,60
28	Изграждане на СВО - над 4 м	бр.	0,00	492,00	0,00
ВСИЧКО КЛОН 1:					
КЛОН 38					
1	Рязане на асфалтова настилка	м	110,72	2,40	265,73
2	Разбиване на асфалтова настилка	м3	1,99	36,16	71,96
3	Изгребване на разтрошена асфалтова настилка с багер и натоварване на самосвал	м3	1,99	2,80	5,57
4	Извозване на разтрошена асфалтова настилка до депо	м3	1,99	4,48	8,92
5	Изкопаване с багер на съществуваща трошенокаменна настилка на отвал	м3	19,93	2,40	47,83

№	Наименование на работите (видове СМР)	Мярка	Количество	Единична цена (лв.)	Стойност (лв.)
6	Натоварване на съществуваща трошенокаменна настилка с багер на самосвал	м3	19,93	2,00	39,86
7	Извозване на съществуваща трошенокаменна настилка със самосвал до депо	м3	19,93	4,48	89,29
8	Дооформяне на траншеев изкоп ръчно	м3	6,23	15,68	97,69
9	Машинен изкоп на отвал	м3	56,05	2,80	156,94
10	Натоварване с багер на самосвал на изкопани земни почви	м3	62,28	2,00	124,56
11	Извозване на земни почви до депо със самосвал	м3	62,28	4,48	279,01
12	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м2	187,12	3,68	688,60
13	Ръчно подравняване на дъното на изкопа	м2	49,82	2,68	133,52
14	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м3	4,98	29,50	146,91
15	Демонтаж, натоварване и извозване на специализирано депо на съществуващ водопровод от етернит - Ф60	м	55,36	3,88	214,80
16	Доставка и полагане на HDPE тръби на челна заварка в открити изкопи DN 90	м	55,36	13,48	746,25
17	Доставка и полагане на пясъчно покритие около и над тръба	м3	19,08	29,50	562,86
18	Доставка и полагане на сигнална лента и детекторна лента с метална нишка	м	55,36	1,00	55,36
19	Доставка и полагане на сигнална лента / червено и бяло/ за ограждане на изкопи	м	110,72	0,52	57,57
20	Обратен насип с подходящ материал	м3	30,39	22,94	697,15
21	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м3	22,42	36,40	816,09
22	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон	т	4,68	153,20	716,98
23	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон	т	5,08	158,60	805,69
24	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък Н-6 см	м2	49,82	12,45	620,26
25	Промиване и дезинфекция на водопровод	м	55,36	1,16	64,22
26	Изпитване на водопровод	м	55,36	0,92	50,93
27	Изграждане на СВО - до 4 м	бр.	2,00	345,60	691,20
28	Изграждане на СВО - 5 м	бр.	0,00	492,00	0,00
29	Изграждане на шахта изпразнител	бр.	1,00	840,00	840,00
ВСИЧКО КЛОН 38:					
КЛОН 37					
1	Разкопаване на асфалтова настилка	м3	0,00	2,40	0,00
2	Разкопаване на асфалтова настилка	м3	0,00	36,16	0,00
3	Извозване на разтрошена асфалтова настилка с багери на натоварване на самосвал	м3	0,00	2,80	0,00
4	Извозване на разтрошена асфалтова настилка до депо	м3	0,00	4,48	0,00
5	Изкопаване с багер на съществуваща трошенокаменна настилка на отвал	м3	0,00	2,40	0,00
6	Натоварване на съществуваща трошенокаменна настилка с багери на самосвал	м3	0,00	2,00	0,00
7	Извозване на съществуваща трошенокаменна настилка със самосвал до депо	м3	0,00	4,48	0,00
8	Дооформяне на траншеев изкоп ръчно	м3	25,53	15,68	400,31
9	Машинен изкоп на отвал в земни и скални почви	м3	229,73	36,16	8307,04
10	Натоварване с багер на самосвал на изкопани земни и скални почви	м3	255,25	2,00	510,50
11	Извозване на земни почви до депо със самосвал	м3	255,25	4,48	1143,52
12	Плътнo укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2 м в земни почви	м2	567,23	3,68	2087,41
13	Ръчно подравняване на дъното на изкопа	м2	151,04	2,68	404,79
14	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м3	15,10	29,50	445,45
15	Демонтаж, натоварване и извозване на специализирано депо на съществуващ водопровод от етернит - Ф80	м	105,65	3,88	409,92
16	Доставка и полагане на HDPE тръби на челна заварка в открити изкопи DN 90	м	167,82	13,48	2262,21
17	Доставка и полагане на пясъчно покритие около и над тръба	м3	57,84	29,50	1706,28
18	Доставка и полагане на сигнална лента и детекторна лента с метална нишка	м	167,82	1,00	167,82

№	Наименование на работите (видове СМР)	Марка	Количество	Единична цена (лв.)	Стойност (лв.)
19	Доставка и полагане на сигнална лента / червено и бяло/ за ограждане на изкопи	м	335,64	0,52	174,53
20	Обратен насип с подходящ материал	м3	113,28	22,94	2598,64
21	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м3	67,97	36,40	2474,11
22	Доставка и полагане на бетонни плочи 60х60х6 см	м2	0,00	153,20	0,00
23	Доставка и полагане на бетонни плочи 60х60х6 см	м2	0,00	158,60	0,00
24	Доставка и полагане на бетонни плочи 60х60х6 см	м2	0,00	12,45	0,00
25	Промиване и дезинфекция на водопровод	м	167,82	1,16	194,67
26	Изпитване на водопровод	м	167,82	0,92	154,39
27	Изграждане на СВО - до 4 м	бр.	7,00	345,60	2419,20
28	Изграждане на СВО - над 4 м	бр.	5,00	492,00	2460,00
ВСИЧКО КЛОН 37:					
ФАСОННИ ЧАСТИ И АРМАТУРИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ					
1	Редуктивен тройник HDPE DN 160/90/160 - на челна заварка	бр.	5,00	113,40	567,00
2	Тройник HDPE DN 90/90 - на челна заварка	бр.	14,00	62,80	879,20
3	Коляно HDPE DN 160/45гр. - на челна заварка	бр.	3,00	119,72	359,16
4	Коляно HDPE DN 160/22гр. - на челна заварка	бр.	1,00	119,72	119,72
5	Коляно HDPE DN 90/30гр. - на челна заварка	бр.	2,00	44,36	88,72
6	Коляно HDPE DN 90/45гр. - на челна заварка	бр.	2,00	44,36	88,72
7	Коляно HDPE DN 90/22гр. - на челна заварка	бр.	2,00	44,36	88,72
8	Коляно HDPE DN 90/11гр. - на челна заварка	бр.	1,00	44,36	44,36
9	Коляно HDPE DN 90/90гр. - на челна заварка	бр.	4,00	40,78	163,12
10	Коляно HDPE DN 90/60гр. - на челна заварка	бр.	2,00	40,78	81,56
11	Фланшов адаптор за DN90 - на челна заварка	бр.	32,00	36,18	1157,76
12	Фланшов адаптор за DN160 - на челна заварка	бр.	6,00	85,11	510,66
13	Спирателен кран фланшов DN 160	бр.	3,00	410,00	1230,00
14	Спирателен кран фланшов DN80 (DN 90)	бр.	16,00	265,00	4240,00
15	Тапа на челна заварка HDPE DN90	бр.	2,00	36,48	72,96
16	Пожарен хидрант надземен ПХ DN 80	бр.	16,00	715,00	11440,00
17	Редуктивен тройник HDPE (DN зависи от DN на водопроводния клон)	бр.	16,00	108,32	1733,12
18	Монтажна тръба HDPE DN90 (+ коляно 90° при денивелация)	бр.	16,00	95,88	1534,08
19	Предфланшова връзка HDPE DN80	бр.	16,00	65,00	1040,00
20	Свободен фланец стоманен Ф80	бр.	16,00	22,64	362,24
21	Предохранителен спирателен кран с чугунено гърне и предпазен капак	бр.	16,00	265,00	4240,00
22	Опорен блок по детайл - за вертикални и хоризонтални чупки и фасонни части (показани на МП)	бр.	48,00	76,00	3648,00
23	Фланцови адаптори за етернитови тръби /зависят от диаметъра на същ.клон/	бр.	5,00	132,64	663,20
24	Автоматичен въздушник фланшов, окомплектован с обсадна тръба и предпазно гърне	бр.	6,00	609,16	3654,96
25	Тротоарен спирателен кран DN63	бр.	6,00	212,00	1272,00
26	Водовземна скоба 90/60	бр.	6,00	20,16	120,96
27	Коляно преход 90/60	бр.	6,00	26,40	158,40
ВСИЧКО ФАСОННИ ЧАСТИ И АРМАТУРИ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ:					
Общи работи по време на изпълнение на строителството					
1	Временна организация на движението - ВОД	гл. сума	1,00	3 200,00	3200,00
2	Водочерпене по време на строителството	мсм	2,00	176,00	352,00
3	Временни водопроводи	м	100,00	45,60	4560,00
Всичко общи работи по време на изпълнение на строителството:					
ОБЩО ЗА ПОДОБЕКТ: ДОИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВОДОПРЕНОСНАТА МРЕЖА В ГР.ЧИПРОВЦИ – ЕТАП I В ЛЕВА БЕЗ ДДС:					374 522,67

ОБРАЗЕЦ №3

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

„Доизграждане и модернизиране на водопреносната мрежа в гр. Чипровци – Етап I”

от „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
(наименование на участника)

и подписано от Веселка Петкова Николова
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител
(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/... асника или подизпълнителя
(когато е приложимо)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доизграждане и модернизиране на водопреносната мрежа в гр. Чипровци – Етап I”

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

- 1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните дейности включени в предмета на поръчката: 90 (деветдесет) календарни дни.**

Срокът за изпълнение на поръчката следва да е не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни и не повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 от 31.07.2003

свръхне
" Вик Северозапад
м.г

год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение No15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба No3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица от календарни дни, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на строително-монтажните работи.

2. Предлагаме следните гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект. /посочват се в години/:

- 8 /словом осем/ години за СМР по водопровода
- 2 /словом две/ години за пътни работи

Забележка: Предложените гаранционни срокове следва да бъдат съобразени с минимално допустимите, определени в Наредба № 2 от 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

3. Предлагаме срок за отстраняване на дефекти в рамките на предложените гаранционни срокове: 1 (словом един) календарни дни

Срокът за отстраняване на дефекти се прилага по отношение на всеки един дефект на изпълнени СМР в рамките на предложените от участника гаранционни срокове. Срокът за отстраняване на дефекти започва да тече от датата, на която изпълнителят е получил писмено уведомление от Възложителя, в което е посочено пълно описание на установен дефект.

Срокът за отстраняване на дефекти се посочва задължително в календарни дни и не може да бъде по-кратък от 1 (един) ден. Участник, посочил предложението си в различна мерна единица или предложил по-кратък срок ще бъде остранил от участие в процедурата.

Неразделна част от това предложение за изпълнение са:

- Програма за изпълнение на поръчката;
- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката.

Дата: 21.08.2017 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:


[Веделка Николова]
[управител]


5

ЖН

Програма за изпълнение на обществена
поръчка с предмет:

„Домзграждане и модернизирание на
водопредавателната мрежа в гр. Чирпан –
Етап I”

Участник: „АЛФАСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД



Съдържание

I. Въведение	3
II. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката	5
III. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение.....	29
IV. Описание на организацията и подхода на изпълнение	42
V. Описание на контрола върху изпълнението на СМР, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество	49
VI. Посочване на материалите, които участникът предвижда да влага при изпълнение на поръчката и начина на организация на доставките.....	56
VII.Посочване на мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на предмета на поръчката	61
VIII.Посочване на мерки за намаляване на затрудненията за работещите и посетителите в сградите по време на изпълнение на СМР и гаранции за изпълнението им.....	66
IX. Описание на начините на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя ..	70
X. Описание на управлението на критичните точки, идентифицирани от възложителя	72
X.1. Въведение	72
X.2. Обща концепция за управление на критичните точки (рисковете).....	72
X.3. Дефинирани от Възложителя конкретни критични точки (рискове).....	77
X.4. Управление на дефинираните от Възложителя критични точки (рискове)	78

