

О Б Я В А

От Община Чипровци

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение:

ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ“

ПОДОБЕКТ: УЛ. „21-ва“ от ОТ 24 до ОТ 17 в с. Железна

с местоположение: с. Железна, общ. Чипровци, обл. Монтана

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Чипровци, бул. „Петър Парчевич“ № 45 или в РИОСВ - Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” № 4, гр. Монтана, пощенски код 3400

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението – Осъществяването на намерението на Възложителя е свързано с подобряване на битовите условия на населението, инфраструктурата, транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка и пътното тяло и отводняването, с оглед осигуряване на по-добри условия за безопасност на движението на МПС в границите на населените места.

Участъкът е с обща дължина 110,12 м, на територията на с. Железна в населеното място.

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ.

Обектът представлява „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Чипровци“, подобект: ул. „21-ва“ от ОТ 24 до ОТ 17 в с. Железна и от км 0+000 до км 0+110,12, уличното платно е с ширина 4,40÷5,00 м и тротоари в ляво и дясно. Дължина на участъка 110,12 м. в с. Железна, общ. Чипровци.

Почистване и профилиране на уличното платно, включително всички свързани с това разходи.

Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка и транспортиране на депо, включително всички свързани с това разходи.

Изкоп за оформяне на нова пътна конструкция за улично платно, включително всички свързани с това разходи.

Изкоп за оформяне на нова пътна конструкция за тротоарна зона, включително всички свързани с това разходи.

Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0-63 мм, за пътна основа за улично платно, включително всички свързани с това разходи.

Доставка и полагане на несортиран трошен камък 0-63 мм, за пътна основа за тротоарна зона, включително всички свързани с това разходи.

Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри, включително всички свързани с това разходи.

Доставка и полагане на битумен разлив за връзка с различна ширина, включително всички свързани с това разходи.

Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/ за профилиране и изравняване, включително всички свързани с това разходи.

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ за улично платно, включително всички свързани с това разходи.

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ за тротоарна зона, включително всички свързани с това разходи.

Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи.

Доставка и монтаж на бетонови бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи.

Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци.

Доставка и монтаж на метален стълб за стандартни пътни знаци.

Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна ширина и дължина.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма връзка

Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/

- с. Железна, община Чипровци, кв.58 и 63, в участък от ОТ 24 до ОТ 17 по РП на с. Железна, Община Чипровци, уличната регулация е утвърдена със Заповед № 252 от 21.10.1992 г.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството използваните природни ресурси ще са строителни и инертни материали.

При експлоатацията на обектите ресурсите, които ще се използват са питейна вода и електроенергия.

Отпадъци, които се очаква да се генерират:

➤ ***Строителни отпадъци***

При извършването на изкопни и строителни дейности за изграждането на обекта, се очаква отделяне на смесени строителни отпадъци от използваните строителни и инертни материали, класифицирани съгласно Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците, както следва:

17 01 01 – бетон
17 01 02 – тухли
17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
17 02 01 – дървесен материал
17 02 02 – стъкло
17 02 03 – пластмаса

Извозването на строителни отпадъци в периода на строителството ще се осъществи със собствен транспорт от строителя или възложителя на обекта, след съгласуване с Община Чипровци, на отреденото за целта депо за строителни отпадъци.

ЗА.КМЕТ:



*съгласно Заповед № 104/28.03.2024 г.
на Кмета на община Чипровци*