

ДОГОВОР

3016/01.02.2021 г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 01.02.....2021 год. в гр. Чипровци, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на влязло в сила Решение № 26 от 13.07.2020 г. на Кмета на Община Чипровци в качеството му на Възложител по смисъла на ЗОП, за избор на Изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „**Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Чипровци**“, с идентификационен номер в „Регистъра на обществените поръчки“ № 01031-2020-0003, между:

1. ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ЕИК/БУЛСТАТ: 000320961, със седалище и адрес на управление: гр. Чипровци, бул. „Петър Парчевич“ №45, представлявана от Пламен Макавеев Петков – Кмет и Силвия Еленкова Димитрова-Иванова – Началник отдел „Б и Ф“ и Главен счетоводител на община Чипровци, от една страна, наричани по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ“ ЕООД, ЕИК: 106003890, със седалище и адрес на управление: гр. Криводол, п. к. 3060, бул. „Освобождение“ № 21А, представлявано от Мариел Васков Спасов, в качеството му на Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящият договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши строително-монтажни работи и/или строително-ремонтни работи (СМР/СРР) и дейности по обществена поръчка с предмет „**Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Чипровци**“, в съответствие с Техническата спецификация (Приложение 1), съгласно Техническото предложение (Приложение 2) и Ценовото предложение (Приложение 3), неразделна част от настоящия договор.

(2) Дейностите по СМР/СРР по ал. 1 се изпълняват, съгласно Сметки № 1 до 3, съдържащи единични цени за всеки вид работа или дейност. При изпълнение на дейностите по ал.1, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва приложимите законови разпоредби.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е в размер до **1 000 000.00 лв.** /Един милион лева/ без ДДС или **1 200 000.00** /Един милион и двеста хиляди лева/ с включен ДДС.

(2) При изрично искане на изпълнителя и след изготвяне и подписване на Акт обр. 2 за откриване на строителна площадка, Възложителя изплаща на Изпълнителя аванс по

договора в размер на 20 /двадесет/ процента, който аванс ще се приспада съразмерно от междинните плащания.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща действително извършените и приети СМР/СРР в 30-дневен срок от представяне на фактура на базата на одобрения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Протокол за действително извършени СМР/СРР /Акт № 19/.

(3) Цената се изплаща за количество на действително извършени и приети видове и обем работи, въз основа на договорените единични цени, съгласно Ценово предложение (Приложение № 3).

(4) Единичните цени от предложението не могат да се променят за срока на договора, освен в случаите предвидени в ЗОП.

(5) Плащанията се извършват в български лева по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Обслужваща банка: ТБ ОББ АД Банков клон: гр. Враца

IBAN: BG79UBBS81211010002110

BIC код: UBBSBGSF

(6) В случай на промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал. 5, същият уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

(7) Срокът за плащане по ал.3 се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок до 5 работни дни след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.

(8) В случай, че е предвидено участието на подизпълнител и частта от поръчката, изпълнявана от него може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща тази част директно на подизпълнителя. За целта разплащането се осъществява въз основа на искане направено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който предоставя искането в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва плащане, което е оспорено до момента на отстраняване на причината за отказа.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово до 20% /двадесет/ от размера на осигуреното финансиране, посочено във възлагателното пиемо за стартиране на дейностите по договора в срок до 15 календарни дни след представяне на оригинална фактура.

III. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. Мястото за изпълнение на дейностите по договора е: община Чипровци, област Монтана.

Чл. 4. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок до 1 (една) година или до достигане на прогнозната му стойност по чл. 2, ал. 1 от договора, в зависимост от това, кое от двете събития настъпи първо.

(2) СМР/СРР и дейности се възлагат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с възлагателно писмо, с което се определят конкретните дейности, обемът им, срокове за изпълнение. Срокът за изпълнение е съобразен с обема на заявката, а именно с дължината и състоянието на участъка и спецификата на дейностите.

(3) Срокът за изпълнение на всяка конкретна заявка започва да тече от деня на получаване на възлагателно писмо от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) В случай на временно спиране изпълнението на дейности по договора поради непредвидени обстоятелства или непреодолима сила, действието на настоящия договор се спира временно и срокът му се удължава с период равен на периода на спирането. Действието на договора се възобновява щом отпадне обстоятелството наложило спирането.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. (1) Задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. Да извърши качествено възложените му работи, с необходимия професионализъм и в сроковете, посочени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България.
2. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и ремонтни работи, да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти“. Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба.
3. В рамките на своите права по Договора да предприеме всички необходими действия за опазване на улиците и принадлежностите към тях, с цел осигуряване на безопасни условия на движение.
4. Да изпълнява допълнителните писмени разпореждания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, възникнали в процеса на работа.
5. Да осигурява възможност и съдействие на определените представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да упражняват контрол върху работата на техниката, наличните строителни материали и продукти.
6. При необходимост в 7-дневен срок от подписване на Договора, да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за упълномощените лица, различни от посочените в офертата, които ще го представляват за съответните райони или участъци, съгласно приетата организация на работа, както и местата, от които ще координира и управлява изпълнението на дейностите, предмет на Договора.
7. Да удостоверява съобразно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, количествата на действително извършените видове СМР/СРР, като за целта представя:
 - схеми;
 - протокол за реално извършените СМР/СРР, съдържащ вид на СМР/СРР, количества и стойности.

8. Да изпълнява изискванията на нормативните актове, отнасящи се за сигнализиране на участъците, в които извършва своята дейност и да отговаря за безопасността на движението.

9. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движение на моторните превозни средства по време на работите и да спазва изискванията по противопожарна охрана (ППО) и здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

10. Да следи метеорологичните прогнози и да създава своевременно необходимата организация за осигуряване на безопасността на движението.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави всичко необходимо по време на строителството за недопускане повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и/или извън границите на обекта.

12. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

13. Да поеме гаранционна отговорност за изпълнените от него видове работи, съгласно условията на Раздел VI.

14. Да извършва депониране на строителните материали и продукти, годни за втора употреба, добити в резултат на изпълнение на дейностите, предмет на Договора, на указаните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или неговии представители места. Строителните материали и продуктите, годни за втора употреба, добити в резултат на изпълнение на дейностите, предмет на Договора, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15. При удовлетворяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания по настоящия договор, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ размер и за срока, посочен в настоящия договор.

16. Да съдейства на националните компетентни органи при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор.

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури техническото оборудване, което е необходимо за точното изпълнение на Договора.

18. За изпълнението на дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага със служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, посочени в Офертата, както и с други работници и служители.

19. Замяна на служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка е допустима след предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само ако образованието, професионалната квалификация и опита на предложените нови служители/експерти, отговарят на изискванията на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и при наличието на обективна невъзможност на експертите да участват в изпълнението на поръчката.

(2) Права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката.

2. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

Чл. 6. (1) Права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. В рамките на своите права да определя приоритетите на видовете и количествата работи.
2. Да представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявка при възникнала необходимост за извършване на видовете работи, посочени в Сметки № № 1, 2, 3 с възлагателно писмо.
3. Да упражнява цялостен и непрекъснат контрол върху качеството при изпълнение на работите, без да нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение.
5. Да изисква и получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с изпълнението на настоящия договор, включително информация за установени нередности по смисъла на този договор.
6. Да проверява и подписва представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Протоколи за действително изпълнени и приети видове работи по реда и начина, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7. Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този договор и предвидени в техническата спецификация на поръчката, включително и авторските права върху всеки разработен документ, в изпълнение на предмета на настоящия договор.
8. Да приеме извършената работа, в случай, че съответства по обем и качество на неговите изисквания, посочени в техническата спецификация на поръчката, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, законовите изисквания и настоящия договор.
9. Да не приеме извършената работа, ако тя не съответства по обем и качество на неговите изисквания и не може да бъде коригирана в съответствие с указанията.
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява суми от Гаранцията за изпълнение при условията на Раздел V от Договора.

(2) Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да отговаря писмено на искания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отнасящи се до допълнителни сведения, информации и данни, свързани с изпълнението по предмета на Договора.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за качественото изпълнение на работата.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчаната работа.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършената работа, по реда и при условията на настоящия договор.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. (1) Гаранцията за авансово предоставяне на средства е в размер на 196 993.11 (сто деветдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и три лева и единадесет стотинки)

лева без ДДС, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка или парична сума.

(2) Гаранцията за авансово предоставяне на средства служи за обезпечение на авансовите плащания по чл. 7, ал. 1 от Договора.

(3) Гаранцията за авансово предоставяне на средства се освобождава до три дни след усвояване на аванса.

Чл. 8 (1) Гаранцията за изпълнение на Договора е в размер на 3 (три) на сто от Цената на Договора или сумата от 29 548,96 (двадесет и девет хиляди петстотин четиридесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки) лева без ДДС, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя или парична сума.

(2) Гаранцията за изпълнение служи като обезпечение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и като обезщетение за вредите от неизпълнение на договорени ангажименти, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска обезщетение и за по-големи вреди.

(3) В случай на усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 7 (седем) дни да възстанови размера на гаранцията.

(4) В случай че гаранцията е под формата на парична сума, изпълнителят представя доказателство - платежно нареждане, че сумата е внесена по сметка на възложителя. Гаранцията под формата на банкова гаранция трябва да съдържа изявление на банката издател, че ще плати в срок до 3 (три) работни дни на община Чипровци всяка сума до размера на гаранцията, която сума е посочена от възложителя с писмено искане, в което е заявено, че изпълнителят не е изпълнил свое задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да бъде най-малко 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора. В случай че гаранцията бъде представена под формата на застраховка, тя следва да съдържа всички условия в полза на възложителя, предвидени относно банковата гаранция.

(5) След приключване срока на договора и преди освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора, изпълнителят е длъжен да представи на възложителя гаранция обезпечаваща гаранционното поддържане на договора (гаранционните срокове), в размер на 20% от стойността на гаранцията за изпълнение. Изпълнителят може да трансформира гаранцията за изпълнение на договора като гаранция обезпечаваща гаранционното поддържане по договора или да предостави същата под формата на паричен депозит, банкова гаранция или застраховка. Гаранцията обезпечаваща гаранционното обслужване на строежа се освобождава след изтичане на последния гаранционен срок, от определените такива в Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло и частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по този Договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи суми равни на размера на изчислените неустойки и обезщетения по Договора, поради неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, ако

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнение в срок от 60 (шестдесет) дни след получаване на уведомление за започване на изпълнението.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на Договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е отнесен за решаване от компетентен съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите на предоставените гаранции за периода, в който гаранцията е била в негово разположение, независимо от формата, под която са предоставени.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 12. (1) Изпълнителя се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които съгласно офертата не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на съответния Гаранционен протокол. Гаранционният протокол се прилага към съответния Протокол за действително изпълнени и приети видове работи. В него се посочва стойността на видовете работи, за които е съставен.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 10 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок. Гаранционният срок спира да тече, за времето когато се извършват работите по отстраняване на дефектите.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Страните могат да изменят Договора при условията на чл.116 от ЗОП.

(2) Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, подписано от Страните, което става неразделна част от Договора.

Чл. 14. (1) Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения;

(2) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на срока му или при достигане на прогнозната стойност на поръчката, което от двете условия настъпи първо.
2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
3. По силата на чл.118 от ЗОП.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 15. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила).

Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непредвидимото обстоятелство. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непредвидимото обстоятелство, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на непредвидимото обстоятелство.

(2) Страната, която е засегната от непредвидимо обстоятелство, следва в срок до 2 (два) дни след установяване на събитие, да уведоми другата страна за неговото настъпване.

(3) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвидимото обстоятелство.

(4) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвидимо обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на непредвидимото обстоятелство, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвидимото обстоятелство и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвидимото обстоятелство.

(5) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно, след отпадане на непредвидимото обстоятелство. Ако непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Под непредвидимо обстоятелство, включително и извънредно обстоятелство се разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, залежавания и др. природни стихии, а така също и правителствени забрани, стачки, бунтове, безредници и др.

(7) Не е налице непредвидимо обстоятелство, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 16. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод сключването на Договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, скици, планове, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на Договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността, във връзка с изпълнението на Договора, с изключителната цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни своите задължения по Договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви, във връзка с изпълнението на Договора без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да я получат.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, представляващи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на Договора, както и на представителите на всички Подизпълнители. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциална информация.

(6) Предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварителното изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) При приключване на изпълнението на Договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и оправомощените по закон държавни институции няма да се смята за нарушение на ал. 1-7 включително.

X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки по Договора, както следва:

а. При установяване на некачествено изпълнение СМР/СРР, влягане на лошокачествени или нестандартни материали, се спира изпълнението им и не се заплащат разходите за тях. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка некачествено изпълнените СМР/СРР.

б. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 0.5 % от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на договора.

в. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа начислените и предявени неустойки от сумите, подлежащи на плащане по одобрените протоколи или от гаранцията за

изпълнение на Договора или от всякакви други суми, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора.

d. При причиняване на ПТП и/или възникване на щета в резултат на неизпълнение или некачествено изпълнение предмета на Договора, както и на всички нормативни и технически изисквания, които следва да се спазват при изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена и неимуществена отговорност за причинените вреди.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойки по Договора, както следва:

1. При прекратяване на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените до момента дейности, установени с двустранен акт, по договорените цени за видовете работи.

2. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.02 (нула цяло нула две) на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 5 (пет) на сто от стойността на договора.

Чл. 19. Санкциите, предвидени в този раздел не отменят правото на изправната страна по Договора да търси обезщетение от виновната страна за претърпени вреди във връзка с неизпълнение на условия и/или разпоредби на Договора, надвишаващи размера на неустойката.

XI. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ

Чл. 20. (1) В седемдневен срок от подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) Количествата на действително извършените видове СМР/СРР, се доказват със схеми, протокол за реално извършените строително-ремонтни работи, съдържащ вид на СМР/СРР, количества и стойности или с друг доказателствен материал, изискан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и се следят от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пряко на съответния участък.

(3) Качествените показатели на вложените строителни материали и продукти и извършените видове работи, там където се изисква, се удостоверяват с Протоколи и Сертификати от изследвания, извършени от Аcreditedирана строителна лаборатория.

(4) Извършените СМР/СРР се приемат от Възложителя с одобряване на представения Протокол (Акт 19). В случай на констатирана неточност и/или непълнота с изпълнените СМР/СРР, Възложителят съставя Констативен протокол с указания и срок за отстраняването им.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. (1) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

(2) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(3) Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова – спорът се отнася за решаване пред компетентния съд по местонахождение на Възложителя.

(4) За всичко неупоменато в Договора, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и тези на действащото гражданско законодателство, приложими за съответния случай.

(5) Настоящият договор се подписва в 3 еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация – Приложение № 1;
2. Техническо предложение на изпълнителя – Приложение №2;
3. Ценово предложение на изпълнителя – Приложение № 3.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
ПЛАМЕН ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

Заличена информация на
осн. чл. 37 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ регламент относно защитата на данните)

МАРИЕЛ СПАСОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„СТРОИТЕЛ КРОВОДОЛ“ ЕООД

.....
СИЛВИЯ Д.
ГЛАВЕН СЧЕТ

ИВАН ВЕСЕЛИНОВ.....
ЮРИСТ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

Заличена информация на
осн. чл. 37 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ регламент относно защитата на данните)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Чипровци“

1. Кратко описание на предмета на договора

Настоящата техническа спецификация определя стандартите за изпълнение на работите предмет на договора, както и измерването на количествата работи извършени от изпълнителя по време на изпълнението на договора.

Техническата спецификация е неделима част от документацията за участие към обществената поръчка. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на видовете дейности, които са предмет на договора.

Предметът на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително-монтажни работи и/или строително-ремонтни работи, свързани с ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Чипровци.

Конкретните дейности с количества и видове работи по извършване на СМР/СРР ще бъдат задавани от Възложителя.

Видовете дейности се възлагат с възлагателно писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя, с което се уточняват конкретните обекти (улици, тротоари), видовете дейности (СМР/СРР), тяхното количество и срок за изпълнение. Изпълнението на всяка от строително-ремонтните дейности следва да бъде извършено в определения от възложителя срок.

СМР/СРР, предмет на поръчката, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на Правилник за изпълнение и приемане на СМР (ПИПСМР) – раздел „Пътница и улици“, Правила и норми за проектиране на улични настилки (публ., БСА, кн. 2 от 1970 г.); Технически правила и изисквания за поддържане на пътнища/ НА "Пътна инфраструктура", 2009г./Техническа спецификация НАПИ 2014 г.

2. Описание на видовете СМР/СРР

Предвидените за ремонт улици представляват „Второстепенна улична мрежа, клас VIА и VIБ, обслужващи улици“ в урбанизираната територия на гр. Чипровци, община Чипровци. Състоянието им е окаяно, асфалтовата настилка е разбита на места напълно липсва поради отстраняване на ВиК аварии в продължение на над тридесет години. В последствие през 2017 г., 2018 и 2019 г. е подменена водопреносната мрежа без възстановяване на уличното платно и тротоарната настилка. Изпълнение на строително-монтажни работи / СМР / предвижда подмяна на бордюри, тротоари с бетонови плочи, фрезозане на съществуващата асфалтова настилка, полагане на неплътен асфалтобетон /бндер/ с дебелина 5 см. и полагане на плътен асфалтобетон /износващ/ с дебелина 4 см. Количествените сметки са извършени от служители в общинска администация Чипровци. Видовете дейности (СМР/СРР) с което се уточняват конкретните обекти (улици, тротоари) ще бъдат задавани от Възложителя.

Изпълнение на строително-монтажни работи / СМР / за обект: „Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Чипровци“ включващ:

2.1 Ремонт на улица „Георги Димитров“ от ОК 95 до ОК 99, гр. Чипровци:

- Дължина – 300 м.
- Асфалтова настилка – 1408 кв.м.
- Тротоар – 946 кв.м.

- Бетонени бордюри – 617 м.

2.2 Ремонт на улица "Бенковски" от ОК275 до ОК276, гр. Чипровци;

- Дължина – 105 м.
- Асфалтова настилка – 600 кв.м.
- Бетонени бордюри – 210 м.

2.3 Ремонт на улица "Емит Войвода" от ОК 36 до ОК 59, гр. Чипровци;

- Дължина – 91 м.
- Асфалтова настилка – 546 кв.м.
- Бетонени бордюри – 180 м.

2.4 Ремонт на улица "Христо Ботев" от ОК 93 - ОК 91, гр. Чипровци;

- Дължина – 316 м.
- Асфалтова настилка – 1040 кв.м.
- Бетонени бордюри – 270 м.

2.5 Ремонт на улица "Даскал Живков" от ОК 190' до ОК 207, гр. Чипровци;

- Дължина – 70 м.
- Асфалтова настилка – 351 кв.м.
- Тротоар – 294 кв.м.
- Бетонени бордюри – 140 м.

2.6 Ремонт на улица "Минзухар" от ОК 59 а, ОК 59 б, ОК 59в, ОК 59 г, ОК 59 д и ОК 59 е по РП на гр. Чипровци;

- Дължина – 80 м.
- Асфалтова настилка – 350 кв.м.
- Бетонени бордюри – 160 м.

2.7 Ремонт на улица "Богдан Маринов" от ОК 38 до ОК 61, гр. Чипровци;

- Дължина – 105 м.
- Асфалтова настилка – 605 кв.м.
- Бетонени бордюри – 210 м.

2.8 Ремонт на улица "Ропотамо", от О.К.84 до О.К.94, гр. Чипровци;

- Дължина – 294 м.
- Асфалтова настилка – 1640 кв.м.
- Бетонени бордюри – 526 м.

2.9 Ремонт на улица Семко Войвода ОК 72 до ОК 75, гр. Чипровци;

- Дължина – 252 м.
- Асфалтова настилка – 900 кв.м.
- Бетонени бордюри – 487 м.
- Тротоар – 487 кв.м.

2.10 Ремонт на улица " Жельо Войвода " от ОК 66 до ОК 275 по РП, гр. Чипровци;

- Дължина – 105 м
- Асфалтова настилка – 480 кв.м.

2.11 Ремонт на улица "Даскал Стамен" от ОК 165 до ОК 165, гр. Чипровци;

- Дължина – 155 м
- Асфалтова настилка – 828 кв.м.
- Бетонени бордюри – 261 м.

2.12 Ремонт на улица "Димитър Филипов" от ОК 251 до ОК 253, гр. Чипровци:

- Дължина – 170 м.
- Асфалтова настилка – 1200 кв.м.
- Бетонени бордюри – 340 м.

2.13 Ремонт на улица "Гагарин" от ОК 31 до ОК 62, гр. Чипровци:

- Дължина – 395 м.
- Асфалтова настилка – 2233 кв.м.
- Бетонени бордюри – 550 м.

2.14 Ремонт на улица "Ком" от ОК 212 до ОК 240, гр. Чипровци:

- Дължина – 65 м.
- Асфалтова настилка – 450 кв.м.

2.15 Ремонт на локално ул. "Петър Парчевич" от ОК 120 до ОК 123, гр. Чипровци:

- Дължина – 290 м.
- Асфалтова настилка – 1300 кв.м.
- Бетонени бордюри – 340 м.

№	Наименование на СМР/СРР	Мярка	Количество
Сметка №1 – РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАР			
1	Вадене на бетонени бордюри, вкл. Изрязване асфалтова настилка с фугорез, натоварване на транспорт, извозване на депо до 5 км. и всички свързани с дейността разходи.	л.м.	1150
2	Доставка и полагане на нови бетонени бордюри 18/35 по детайл и всички свързани с дейността разходи.	л.м	4291
3	Разваляне съществуваща тротоарна настилка с плочки, тънък изкоп до 15 см, натоварване на транспорт, извозване на депо до 5 км. и всички свързани с дейността разходи.	м2	1825
4	Направа нова тротоарна настилка с бетонени плочи 40/40/5, върху легло от уплътнен трошен камък 0-40 мм с дебелина 15 см. и слой пясък 5 см., вкл. всички свързани с дейността разходи.	м2	1825
5	Подложен бетон клас В10 с дебелина 10 см., армиран със заварена арматурна мрежа ф 5 мм и стъпка 20/20 см., при товарните подходи към имотите, вкл. транспорт и всички свързани с дейността разходи.	м2	60
6	Възстановяване на асфалтова настилка около бордюри Н-5см и В-20 см., вкл. транспорт и всички свързани с дейността разходи.	м2	125
Сметка №2 – РЕМОНТ НА УЛИЦИ			
1	Студено фрезозване на деформирана съществуваща настилка за направа на предварителен ремонт, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	480

2	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини за полагане) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м2	7988
3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	13931
4	Доставка и полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон /износващ/ - 4 см.	м2	13931
5	Доставка и полагане и уплътняване на непътен асфалтобетон /биндер/ - 5 см.	т	1677
Сметка №3 – ДРУГИ ДЕЙНОСТИ			
1	Повдигане и укрепване на ревизионни и дъждоприемни шахти, включително всички свързани с дейността разходи.	Брой	27
2	Доставка, полагане и направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-45), с дебелина до 15 см. и всички свързани с това разходи, (вкл. предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и уплътняване след полагането на трoшения камък)	м2	4430
3	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, 50 см	м3	2872

3. Приложимо законодателство, документи, стандарти и норми.

При изпълнение, документирани и приемани на СМР/СРР се спазват стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба, в т.ч.:

- Закон за устройство на територията и Наредбите към него;
- Закон за камарата на строителите;
- Закон за опазване на околната среда и подзаконовата нормативна уредба;
- Закон за управление на отпадъците;
- Закон за чистотата на атмосферния въздух;
- Закон за техническите изисквания към продуктите и Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за движението по пътищата;
- Правила и норми за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);
- Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;
- Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № 16 от 23 юли 2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците;
- Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
- Наредба №. 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба №. 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
- Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
- Наредба №. РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;
- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ от 2009 година: Дял първи, глава 14, глава 15;
- Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2014 година,
- и всички други действащи нормативи, касаещи предмета на поръчката.

4. Изисквания към материалите за влагане.

Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:

1. български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
2. европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или
3. признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в обекта трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в техническата спецификация. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти.

При полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.

Всички материали, влагани при изпълнение на строителните работи, трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на тази спецификация и нормативните изисквания.

По смисъла на Регламент № 305:

□ „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

□ „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

□ „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

□ „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

5. Общи изисквания за качество и работа:

За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:

5.1 Участниците да са направили предварителен оглед на обекта и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката и видовете СМР, които е необходимо да бъдат изпълнени.

5.2 Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалистите посещаващи строежа, и на всички хора в района на обекта.

5.3 Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорените видове СМР в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

5.4 В строежа да се влагат само строителни материали, изделия, продукти и други, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са оценени съответствие.

съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г. и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

- 5.5** Всички влягани при извършването на СМР строителни материали, изделия, продукти и други трябва да отговарят на БДС, ЕН или, ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Обемът на възлагания строеж като цяло и отделните СМР следва да се изпълнят при точно спазване на заложените количества по видовете дейности в сметната документация и тяхното остойностяване в офертата на участника, избран за изпълнител – както за единичните цени по позиции, така и относно общата цена за изпълнението съгласно количествено-стойностните сметки.
- 5.6** Качеството на вляганите материали ще се доказва с декларации съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г.
- 5.7** При изпълнение на строително – монтажните работи, да се спазват приетите за изпълнението им технологии по отношение на: подготовката на повърхностите и полагането на асфалтовите пластове, в това число и зърнометрията на асфалтовите смеси определена от БДС, вземането на проби и изпитвания, ограниченията налагани от атмосферните условия, уплътняване на асфалтовите смеси, вземане на проби от завършените асфалтови пластове и изпитването им.
- 5.8** Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
- 5.9** Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.
- 5.10** Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите надземни проводни и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.
- 5.11** Да се изготви Оценка на риска в съответствие на Наредба №2/2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строително ремонтните работи.
- 5.12** При констатирани несъответствия между документацията за участие, Техническата спецификация и Нормативната база да се да се търси представител на Възложителя.

6. Оборудване

6.1 Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес

6.1.1 Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал.

6.1.2 За да не се допусне залепване на асфалтовата смес към дъното, коша на транспортното средство се напръсква с минимално количество сапунена вода или варов разтвор. След напръскването, кошът се изправя до оттичането на разтвора. Не се допуска задържане на разтвор. Забранена е употребата на дизелово гориво или други разтворители за напръскване на коша. За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, кампоните трябва да се покриват с брезент или друг подходящ материал.

- 6.1.3 За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало трябва да бъде плътно стегнато. Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради спиране на камiona, замърсяване с петролни продукти или други, камionът трябва да бъде отстранен до привеждането му в изправност.
- 6.1.4 За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на асфалтовата смес Изпълнителят трябва да осигури подходящ брой камioni с подходящ тонаж, скорост на придвижване и възможности.

6.2 Оборудване за полагане на асфалтовата смес

- 6.2.1 Асфалтовата смес се изсипва в бункера на асфалтополагачата машина директно от камionите.
- 6.2.2 Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде от одобрен тип, самоходно, с електронен контрол на операциите, с възможност за разпределяне и полагане на сместа в съответствие с наклона и напречния профил.
- 6.2.3 Асфалтополагачите машини трябва да бъдат оборудвани с бункери и разпределителни шнекове за разпределяне на еднородната смес пред електронно регулирани греди. Асфалтополагачите машини трябва да се подберат така, че да позволяват минимална широчина на полагането 2 m. Асфалтополагачите машини трябва да бъдат оборудвани с такива приспособления, които да дават възможност за полагане на уточнените пътни ширини, съответните уширения и спазване на необходимите наклони в напречните сечения. Машините трябва да бъдат оборудвани с бързи и ефективни управляващи устройства. Работната скорост на асфалтополагачите машини трябва да се регулира от 3 до 6 m/min.
- 6.2.4 Асфалтополагачът трябва да бъде оборудван с механични устройства: корекционен плъзгач, плъзгач за оформяне на края на пласта във форма на прав ъгъл, заглаждаща греда, или други приспособления за поддържане на точната линия без използване на постоянни странични греди. Целият комплект от приспособления трябва да се подбере и да работи по такъв начин, че да полага асфалтовата смес в необходимата уплътнена дебелина.
- 6.2.5 Електронните греди трябва да са с автоматичен контрол за поддържане на постоянно ниво на материала по пълната дължина на гредата и автоматичен контрол на наклоните. Механизма за наклона трябва да се задейства от подвижна шарнирно балансирана греда с дължина не по-малка от 9 m и където е необходимо с помощта на сензори, движещи се по предварително опъната и нивелирана струна. Автоматичното устройство за контрол на наклона трябва да има приспособление за ръчно регулиране с оглед осигуряване на гладък преход при променящи се наклони. Гредите трябва да имат устройство за подгряване до необходимата температурата при полагане на сместа. Асфалтополагачите машини трябва да имат стандартни удължения.
- 6.2.6 Ако по време на строителството се установи, че асфалтополагачното оборудване оставя следи по положения пласт, грапави участъци или неравности, които не се коригират от последващите операции, използването на оборудването трябва да бъде прекратено и заменено от Изпълнителя.

6.3 Валяци

За постигане на добро уплътняване и завършване на асфалтовия пласт се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи, валяци със стоманени бандажи и вибрации и пневматични

валяци. Ако няма друго уточнение, валяците трябва да бъдат оборудвани с реверсивно или двойно управление, което позволява движение както напред, така и назад, с лице на оператора винаги по посока на движението.

6.3.1 Валяци със стоманени бандажи

1. Валяците със стоманени бандажи трябва да бъдат двусни тандем валяци и триосни тандем валяци. Тези валяци трябва да се движат на самоход, да бъдат съоръжени с 4-цилиндрови двигатели и в работно състояние да създават контактно налягане в задните колела от 45 до 65 kg/cm² на широчината на валяка. Всеки двусосов валяк трябва да има минимално тегло 10 000 kg; всеки триосов валяк трябва да има минимално тегло 13 000 kg. Вибрационните стоманено-бандажни валяци трябва да имат два бандажа с минимално тегло 7 000 kg. Честотата на вибрациите трябва да бъде между 2 000 и 3 000 цикъла за минута с индивидуално регулиране за всеки барабан от тандема. Валяците трябва да бъдат снабдени с реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които да поддържат повърхността на колелото чиста, както и с ефективни механизми за осигуряване необходимата влажност по колелата така, че да се избегне залепване на материал по тях. По повърхността на бандажите не трябва да има неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите пластове. Триосовите валяци трябва да има централна ос, която да работи като неподвижна или като подвижна. Триосовите тандем валяци трябва да са с такава конструкция, че при блокиране всички работни повърхности да остават в една равнина, и колелата на валяка са закрепени с достатъчно корави връзки, така че ако предното или средното остане без опора, другите две колела не трябва да имат разлика спрямо хоризонтална равнина по-голяма от 6 mm.
2. Всички стоманено-бандажни валяци трябва да бъдат в добро състояние.

6.3.2 Валяци с пневматични гуми

1. Валяците с пневматични гуми трябва да се движат на самоход. Гумите им да бъдат с еднакъв размер и диаметър и да упражняват налягане в контактната площ със средна стойност от 2,8 до 8,4 kg/cm² чрез регулиране с баласт и/или чрез подходящо напompване на гумите. Те трябва да бъдат така разпределени, че при едно преминаване да се осъществява равномерно покриване на широчината на валиране от стъпката на гумите.
2. Валякът трябва да бъде така конструиран, че налягането в контактната площ да бъде еднакво за всички колела. Налягането, оказвано от различните гуми не трябва да се различава с повече от 0,35 kg/cm².
3. Валяците с пневматични гуми трябва да бъдат в добро състояние и с достатъчно пространство за поставяне на баласта, необходим за осигуряване на равномерно натоварване на гумите.
4. Общото работно тегло и налягането в гумата може да се променя за получаване на необходимите налягания в контактната площ.

6.4 Автогудронатор

1. Автогудронаторът трябва да се движи на самоход, да бъде с пневматични гуми и с топлоизолиран резервоар. Не се разрешава използването на автогудронатори работещи по гравитачен способ. Автогудронаторът трябва да бъде с пневматични гуми с такава широчина и брой, че натоварването от тях върху пътната повърхност да не бъде повече от 100 kg/cm за широчината на гумата.
2. Пръскащата греда с дюзи трябва да има минимална дължина 2,4 m и да бъде от циркуляционен тип. Удълженията на пръскащата греда също трябва да бъдат от циркуляционен тип. Гредата трябва позволява такова регулиране, че да се задържа на еднаква височина над обработваната повърхност по време на работа. Дюзите на пръскащата греда трябва да са така проектирани, че да разпръскват материала за разлив

равномерно и без прекъсвания върху обработваната повърхност. Разпределителните клапи трябва да се регулират чрез ръкохватка така, че всяка от тях или всички едновременно да бъдат бързо отваряни или затваряни при един цикъл на работа. Автогудронаторът трябва да бъде оборудван с маркуч и дюза за ръчно пръскане, също под налягане, които се използват за недостъпни за гудронатора площи. Гудронаторът и резервоарите трябва да се поддържат добре така, че да няма течове от която и да е част на оборудването.

3. Гудронаторът трябва да бъде снабден с устройство и таблици за осигуряване на точно и бързо определяне и контрол на количеството на материала за разлив, както и с тахометър, отчитащ скоростта в метри за минута (m/min). Гудронаторът трябва да бъде оборудван с отделен двигател за помпата или с циркуляционна помпа, която се задвижва от хидростатична предавка, така че да се получи равномерен разлив в необходимото количество, което е в границите от 0,15 до 5,0 kg/m². Към него трябва да има подходящо загряващо устройство и термометри, които да осигуряват необходимите работни температури за битумния материал.
4. Преди започване на работа, гудронаторът трябва да бъде проверен и калибриран по такъв начин, че количествата битумен материал, разпръснати в напречна и надлъжна посока да не се различават с повече от 10 % от определеното необходимо количество съгласно Спецификацията.

6.5 Неподходящо оборудване

1. Използването на оборудване или инсталация, което е с по-ниско качество от изискваното трябва да се отстрани и замени с подходящо оборудване.
2. Изпълнителят е задължен веднага да отстрани и замени неподходящото оборудване с подходящо, без да има право на каквото и да е обезщетение или продължаване на срока в следствие на това. Преди да се получи одобрение на оборудването не трябва да се допуска използването му. Изпълнителят поема задължението да спазва сигурни технически методи за работа и да наеме квалифицирани и опитни оператори, машинисти или работници за изпълнение на всички дейности.

7. Контрол върху строителните работи

Всички измервания и изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява резултатите от тях във вид на компютърни файлове и на хартиен носител.

Всички представени данни следва да бъдат придружени с таблици, представящи подробна информация за различни периоди от време.

Ако не е изрично предвидена, честотата на изпитванията се определя при необходимост от Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя по всяко време достъп до съхраняваните от него данни.

8. Трудова и здравна безопасност на работното място

Да се сведат до минимум проблемите по отношение на безопасността на работа, като на всички работници се представят подходящи инструмент, машини и защитно облекло.

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобразява със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за

работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени.

9. Опазване на околната среда

Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на компетентните власти, имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Отпадъците трябва да бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсяват почвите, подпочвените води или водните пластове. Продуктите съдържащи азбест и други продукти съдържащи познатите карцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя и одобрението на Възложителя.

Изпълнителят трябва да вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят трябва да последва указанията на Възложителя и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

При изпълнение на строителните работи да няма дейности свързани с отделянето на вредни вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията на района.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяването на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно да пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта да бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно да почисти обекта и да отстрани всички временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети. Строителните отпадъци генерирани по време на строителството се отстраняват и извозват до депо посочено от Възложителя.

10. Временни съоръжения

Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

При започване на обекта и по време на изпълнението на работите изпълнителят трябва да постави подходящи знаци за обозначаване на участъка, в който се изпълняват работите, които да забраняват достъпа на външни хора в този участък.

11. Определяне на места за депониране

За всеки подобект в процеса на изпълнение, възложителят ще определя площадки за депониране на земни маси, наноси и фрезовани смеси на разстояние до 5 /три/ километра от строителната площадка.

12. Други комуникации

Задължение на Изпълнителя е при изпълнение на СМР/СРР да вземе всички мерки и да предприеме всички действия, относно ненарушаване на електроенергийните, пощенски и други подземни и надземни комуникационни и снабдителни линии и мрежи. Изпълнителя изрично уведомява компетентните дружества за времето на извършване на работите и при необходимост съгласува своите действия с дружествата.

Изпълнителя отстранява за своя сметка всички нововъзникнали работи, в резултат на негово неправилно действие или бездействие, по негова вина по време на изпълнение на строителството.

13. Контрол на качеството

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с процедурите за качество и изискванията на Закона за устройство на територията. По решение на Възложителя, Изпълнителя е длъжен да извърши всякакви изпитвания които не са предвидени в настоящата техническа спецификация и ако в резултат на такива изпитвания бъдат констатирани недостатъци в строителните работи, разходите за проведените изпитвания са за сметка на изпълнителя.

Анализите и лабораторните тестове следва да се извършват в сертифицирана лаборатория, посочена от Възложителя или одобрена от него, ако не са дадени други указания.

Материалите и оборудването се превозват по Републиканската пътна мрежа, градски улици и пътната мрежа на Възложителя, като Изпълнителят е длъжен да отстрани незабавно всички повреди, нанесени на горепосочената пътна мрежа по време на превозите.

14. Приемане на изпълнените работи от Възложителя:

Всички видове извършени строителни работи ще бъдат приети с Протокол за приемане на извършените работи (СМР/СРР), подписан от строителя и представител/и на възложителя.

Извършените количества СМР/СРР се измерват на място, описват и изчисляват като това се отразява в Протокол за приемане на извършените СМР/СРР, обр. 19, подписан от строителя и представител/и на възложителя. Някои от работите може да изискват междинно одобрение, в случай, че те се покриват или се вграждат в следващи операции (скрити работи). В такива случаи изпълнителят следва да поиска междинно одобрение, за което се съставя протокол. Само изцяло завършена и одобрена работа може да се актува за плащане.

Когато Изпълнителят е завършил изцяло възложените му строителни работи, той иска от Възложителя инспекция за одобрение. Възложителят следва да одобри или да издаде инструкции за отстраняване на дефекти или отклонения. Такива инструкции следва да се изпълнят веднага и работата няма да бъде сертифицирана за заплащане, докато всички дефекти не бъдат отстранени, съобразно изискванията на Възложителя. Одобренията на Възложителя се считат за междинни и не освобождават Изпълнителя от договорните му задължения до края на гаранционния период, указан в условията на договора.

15. Гаранционен срок. Изисквания относно отстраняването на дефекти, проявили се при нормалната експлоатация на строежа в течение на гаранционния срок.

Гаранционните срокове на изпълнените строително – монтажни работи са не по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на двустранен протокол за установяване на изпълнените СМР/СРР.

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на Изпълнителя.

При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от Възложителя.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което е имало проявен дефект, до неговото отстраняване.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Към Предложението за изпълнение на поръчката - Образец №3, следва да се съдържат следните приложения:

1. **Строителна програма** - в съответствие с изискванията на Техническите спецификации. Строителната програма следва да съдържа минимум:
 - 3.1. **Подход при изпълнение на строителните процеси** - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:
 - 1.1.1. Участникът следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се концепцията, която ще приложи за да изпълни своевременно и качествено договора, както и да постигне целите на изпълнението му. В тази част участникът следва да опише вижданията си за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати.
 - 1.1.2. Обхват и дейности, съобразно виждането му от подхода, предвижданите за използване методи и технологията на изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, вкл. подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, дейностите по отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора. За всяка една от дейностите участникът следва да посочи нейното наименование, както и описание на действията и поддейностите които ще извърши по повод на изпълнението на дейността;
 - 1.1.3. Описание на всички видове СМР и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР, както и мотиви относно избора на технологията на изпълнение на отделните видове СМР, включително и ефекта от използване на конкретната технология за постигане на целите на проекта. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от конкретната мярка.
 - 1.1.4. Организация и организационен подход при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и технически ресурси – тази част от строителната програма включва описание на използваната техника с посочване на дейностите, посочени по-горе, в които техниката ще бъде използвана, и нейното техническо предназначение. Посочване на работните звена, както и индивидуалните експерти и работници за изпълнение на горепосочените видове дейности с посочване вид, състав, квалификация, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници в строителния процес по начин, гарантиращ качествено изпълнение на договора. Участникът следва да посочи и вътрешнофирмената организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси, която предвижда да създаде.
 - 1.1.5. Организация на дейностите – предложената организация следва да е съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта и нормативните изисквания с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници. Описанието на организацията на изпълнение следва да включва всички етапи, дейности и поддейности от изпълнението на

поръчката. Участникът следва да опише и как ще се извършва доставката на всички необходими за обекта материали. Участникът следва да посочи и конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на необходимите материали, както мерки за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на материалите с предвидените за използване. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименованието, нейната същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на контрола по доставката и качеството и съответствието на материалите.

Организацията и подходът, както и предложените и определени етапи, дейности, технология и последователност на изпълнение от участника следва да гарантират изпълнението на обществената поръчка съобразно изискванията на техническите спецификации, нормативната уредба и да обосновават и гарантират изпълнението на дейността по договора.

1.1.6. Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение. Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: наименование, същност и обхват на мярката; описание на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, описание на експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези дейности; описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка и посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява, експертът, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

1.1.7. Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Участникът следва да направи пълно описание на конкретните мерки, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта на местното население. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименованието, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото изпълнение на тези дейности, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката, включително и посочване на взаимовръзката и начина му на комуникация с контролираните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло и постигането на целите на този раздел от строителната програма. Участникът следва да представи и план за изпълнение на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население, който следва да включва подхода на участника относно прилагането на горепосочените мерки и очаквания ефект от изпълнението на плана като цяло. Предложените от участника мерки следва да гарантират ефективно намаляването на дискомфорта на местното население.

1.2. *Управление на риска* - Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора.

1) *Времени рискове*, включително:

1.1. Риск от закъснение началото на започване на работите и отражение върху строителния процес:

2) *Технически рискове*, в т.ч:

- 2.1. Риск, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника;
- 2.2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;
- 2.3. Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия

3) *Други рискове*, в т.ч:

- 3.1. Риск от неизпълнение на договорни задължения;
- 3.2. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейността, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск. Предложените от участника мерки за всеки конкретен риск следва да гарантират, както недопускането на съответния риск, така и да предотвратят ефективно последиците от настъпил такъв.

1.3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.

Този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.

За всяка една от мерките участникът следва да опише наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт или служител, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините му на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания екологичен ефект от изпълнението на конкретната мярка в смисъла на постигането на целите на настоящия раздел. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани и всички нормативни изисквания, действащи стандарти и правила за дейността по опазване на околната среда по време на строителството, които участникът ще спазва, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите по мярката ще изпълнява. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда, включващ конкретните действия по изпълнението на мерките, включително и очакваните екологични ефекти от изпълнението след неговото приключване. Съвкупността от мерките както и планът като цяло следва да обосновават и гарантират спазването на нормативната уредба и ефективното опазване на околната среда по време на изпълнението на дейността по строителството.

Незадължителен елемент от строителната програма.

1.4. В тази част от строителната програма участниците по своя преценка могат да посочат

допълнително „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията, дадена в методиката за оценка, и по дефинираните в методиката надграждащи направления. Участникът за всяка мярка следва да посочи нейния обхват и същност, посочване на конкретните дейности, които ще се изпълняват, дефиниране на очаквания качествен ефект с конкретно посочване на резултатите от прилагането ѝ, експертите, ангажирани с нейното изпълнение, и посочване на конкретните им задължения по реализация на мярката, използваната техника и материали. В случаите на изложение по незадължителната част от строителната програма изложението в настоящия раздел минимално съдържание относно всяка от „качествените мерки“, е задължително за спазване. Участникът може да включи изложение за „качествени мерки“ по посочените в методиката направления и в разделите на самата строителна програма, за която има минимално задължително съдържание, ако сметне, че тематично е подходящо качествена мярка да бъде изложена там. Това условие е въведено с цел да няма колизия между предложените мерки за постигане нивото на качество по принцип в задължителната част на строителната програма и „Качествени мерки“ по смисъла и дефиницията дадена в Методиката за оценка. Ето защо участниците в задължителната част от програмата в раздела „Мерки за постигане нивото на качество“ могат съгласно настоящото условие да дефинират същите като „качествени мерки“ по смисъла на Методиката за оценка. Същото те могат да сторят и във всяка друга част от задължителната част на строителната програма стига да преценят, че е подходящото предвидената от тях предложение за качествена мярка да бъде изложена там. В тези случаи участникът следва също да спазва настоящото изискване за съдържание и изрично да обозначи като качествена мярка такива изложението на съответното място.

Участниците в процедурата следва да спазват посочените в техническата спецификация минимално изискуемни елементи от строителната програма. Участниците трябва да следват и последователността на изискуемото съдържание при представяне на своето изложение. За целите на удовлетворяване на минималните изисквания на строителната програма ще се приемат за ефективни и гарантиращи целения резултат мерки и планове, организация и начин на изпълнение, във от правилата на утвърдената от възложителя методика, които в най-общия смисъл показват отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. Ефективността ще се приема за свързана и с целесъобразността на действията. Ефективността ще отчита приноса на предложената мярка към проекта, като предложени мерки с несъществен принос ще се считат за неефективни. Несъществен принос е налице, когато предложената мярка няма съществен принос по смисъла на тълкувателното значение на думата съществен, а именно с важен, основен и значим принос към целевите резултати. Това определение е свързано с изискванията за минимално съдържание в настоящата строителна програма и не следва да се приема като допълнение или изменение на условията в утвърдената от възложителя методика.

Забележка:

Когато Техническото предложение за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и механизация, както и други части на Предложението за изпълнение на поръчката, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.

Участник, чиято Строителна програма показва вътрешна несъвместимост и/или противоречие, по отношение на технология, срокове, материали, организация, човешки ресурси или др., както и в които има наличие на паразитни текстове, отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители или обекти, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като принадлежен към настоящата поръчка, се отстранява от по-нататъшното участие в процедурата, както и противоречия с нормативната уредба, технически стандарти и/или правила, включително и/или използване на отменени такива.

!!!Важно!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип,

произход или производство.

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

За неуредени в настоящата спецификация въпроси се прилагат изискванията на действащата нормативна уредба.

Handwritten signature

Наименование на Участника:	„СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ“ ЕООД
Седалище и адрес по регистрация:	гр. Криводол, ПК 3060, ул. „Освобождение“ №21А
Представявано от:	инж. Васко Спасов Василев
Булстат/ЕИК:	106003890
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Криводол, ПК 3060, ул. „Освобождение“ №21А
Телефонен номер:	091172053
Факс номер:	-
e-mail:	stroitel_krivodol@abv.bg

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез публично състезание с предмет: **„Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Чипровци“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи към обществена поръчка с предмет: **„Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Чипровци“**, представяме на Вашето внимание нашето Техническо предложение, с което правим следните обвързващи предложения за изпълнение на дейностите по обществената поръчка, както следва:

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура с предмет: **„Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Чипровци“**.
2. Съгласни сме да изпълним обществената поръчка при условията на техническата спецификация, другите условия, поставени от Възложителя и при спазване на приложимото законодателство на Република България.
3. Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително – монтажни работи – **2 г. /две години/**

Забележка: Предложеният гаранционен срок за извършените строителни и монтажни работи следва да не бъде по-кратък от предвидения в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

4. Декларираме, че срокът на валидност на подадената от нас оферта е **6 /шест/ месеца**, считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни, до изтичане на този срок.

Handwritten signature



Handwritten signature

5. Декларираме, че сме запознати със съдържанието и клаузите в приложения към документацията проект на договор за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако участникът, когото представляваме, бъде определен за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията, в законоустановения срок.

6. Декларираме, че при изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания от нас участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труд.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще съставяме и подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, както и всякаква друга строителна и отчетна документация, изисквана от нормативна уредба и условията на договора;
- Строително – монтажните работи и/или строително-ремонтните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията, техническите спецификации, както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Неразделна част от настоящото Техническо предложение са:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие (ако е приложимо);

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. *Участникът описва в свободен текст предложението си за изпълнение на поръчката – Обяснителна записка. (ВАЖНО! Моля опишете предложението си според предварително обявените условия на поръчката /изискванията, посочени в Техническите спецификации и показателите за оценка (указания за разработване) на офертите според посоченото в методиката за оценка/)*

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис (и печат – когато е приложимо):

Дата _____

Име и фамилия _____

Длъжност _____

Наименование на участника _____

— Заличена информация на
31/ осн. чл. 37 от ЗОП,
инж ввв връзка с чл. 4, т. 1 от
Упр Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ регламент относно защитата на данните)
„СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ“ ЕООД



Handwritten signatures

Наименование на Участника:	„СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ“ ЕООД
Седалище и адрес по регистрация:	гр. Криводол, ПК 3060, ул. „Освобождение“ №21А
Представявано от:	инж. Васко Спасов Василев
Булстат/ЕИК:	106003890
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Криводол, ПК 3060, ул. „Освобождение“ №21А
Телефонен номер:	091172053
Факс номер:	-
e-mail:	stroitel_krivodol@abv.bg

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез публично състезание с предмет: „Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Чипровци“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез публично състезание с предмет: „Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Чипровци“, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

№	Наименование на СМР/СРР	Мярка	Прогнозно количество по Техническа спецификация	Ед. цена в лв. без ДДС	Общо
Сметка №1 – РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАР					
1	Вадене на бетонови бордюри, вкл. Изрязване асфалтова настилка с фугорез, натоварване на транспорт, извозване на депо до 5 км. и всички свързани с дейността разходи.	л.м.	1150	8.50	9 775.00
2	Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 18/35 по детайл и всички свързани с дейността разходи.	л.м	4291	29.00	124 439.00



3	Разваляне съществуваща тротоарна настилка с плочки, тънък изкоп до 15 см, натоварване на транспорт, извозване на депо до 5 км. и всички свързани с дейността разходи.	м2	1825	8.50	15 512.50
4	Направа нова тротоарна настилка с бетонови плочи 40/40/5, върху легло от уплътнен трошен камък 0-40 мм с дебелина 15 см. и слой пясък 5 см., вкл. всички свързани с дейността разходи.	м2	1825	39.20	71 540.00
5	Подложен бетон клас В10 с дебелина 10 см., армиран със заварена арматурна мрежа ф 5 мм и стъпка 20/20 см., при товарните подходи към имотите, вкл. транспорт и всички свързани с дейността разходи.	м2	60	18.00	1 080.00
6	Възстановяване на асфалтова настилка около бордюри Н-5см и В-20 см., вкл. транспорт и всички свързани с дейността разходи.	м2	125	21.00	2 625.00
Всичко СМР/СРР по Сметка № 1 в лв. без ДДС					224 971,50
Сметка №2 – РЕМОНТ НА УЛИЦИ					
1	Студено фрезование на деформирана съществуваща настилка за направа на предварителен ремонт, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	480	46.10	22 128.00
2	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини за полагане) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м2	7988	3.50	27 958.00
3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.	м2	13931	0.85	11 841.35
4	Доставка и полагане и уплътняване на плътен	м2	13931	19.00	264 689.00



	асфалтобетон /износващ/ - 4 см.				
5	Доставка и полагане и уплътняване на непълтен асфалтобетон /биндер/ - 5 см.	т	1677	169.50	284 251.50
Всичко СМР/СРР по Сметка № 2 в лв. без ДДС					610 867.85
Сметка № 3 – ДРУГИ ДЕЙНОСТИ					
1	Повдигане и укрепване на ревизионни и дъждоприемни шахти, включително всички свързани с дейността разходи.	Брой	27	60.00	1 620.00
2	Доставка, полагане и направа на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък (0-45), с дебелина до 15 см. и всички свързани с това разходи, (вкл. предварително подравняване и профилиране с автогрейдер и уплътняване след полагането на трoшения камък)	м2	4430	7.30	32 339.00
3	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, 50 см	м3	2872	40.10	115 167.20
Всичко СМР/СРР по Сметка № 3 в лв. без ДДС					149 126.20

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: „Всичко СМР/СРР по Сметка 1“ + „Всичко СМР/СРР по Сметка 2“ + „Всичко СМР/СРР по Сметка 3“ = 984 965.55 лв. (Деветстотин осемдесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и пет лева и петдесет и пет стотинки)

Предложените цени са **максимални** и определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 6 месеца от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Посочените цени включват всички преки и косвени разходи за извършване на строително-монтажните работи/ строително-ремонтните работи, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и



заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка за професионалната ни отговорност, лабораторни проби и изпитвания, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичането на гаранционния срок на изпълнените от нас строително-монтажни работи и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, необходими за качествено и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

2. В единичните цени на видовете СМР/СРР са включени стойностите за труд, механизация и материали, съгласно приетите разходни норми, техническа спецификация и начин на измерване, в това число допълнителните разходи и печалба. Единичните цени са изчислени с точност до 2-рия знак (т.е. закръглени са до 2-рия знак) след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

3. Отговорни сме за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени.

4. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към документацията.

ЗАПОЗНАТИ СМЕ, ЧЕ:

1. Участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
2. Ако сме включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за скъпане на договор, ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис (и печат – когато е приложимо):

Дата

Име и фамилия

Длъжност

Наименование на участника

Заличена информация на
осн. чл. 37 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ регламент относно защитата на данните)
инж. _____
Управител
„СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ“ ЕООД